



VENTKAMERA PĀRSEDŽU SHĒMA



PĀRSEDZES PRINCIPĀLA SHĒMA



PĀRSEDŽU SARAKSTS

Marka	Šķirgriezuma atzīme	Garums (mm)	Skaits
PR1	Tērauda gīri -10.0 solis 500 Skrūve M16 solis 500 2 [UPN 140 Stiegras Ø 8mm, A-III solis 200 mm	1200	1
PR2	Atz. atz. pāriņis L125x8	1200	1
PR3	Atz. atz. pāriņis L125x8	1500	1

PĀRSEDŽU IZVEIDOŠANA ESOŠĀS KRIEĢĻU SIENĀS

Darbu secība:

- abās sijas vienlaicīgi izurbt caurumus;
- sienā no vienas puses izveidot gropi un lemontāt siju, iekļūt;
- pielietojot šablonu izurbt caurumus sienā;
- sienā no otras puses izveidot gropi un lemontāt otru siju, savilkt ar skrūvēnām, iekļūt ar metāla kļiem;
- veikt aļiņas izveidošanu, izzāģējot;
- apbētonēt pārsedzes vietu, pielietojot sietu.

PĀRSEDŽU PR2, PR3 IZVEIDOŠANA ESOŠĀS KRIEĢĻU SIENĀS

Darbu secība:

- sienā no vienas puses izzāģēt šuves;
- šuves uzstādīt leņķi uz cementa javas;
- veikt aļiņas izveidošanu, izzāģējot;
- apmest pārsedzes vietu, pielietojot sietu.

Pirms apmešanas darbu izpildes jānoformē segto darbu akts.

PAMATĪDMATERĀĻU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Apmērojums	Nosaukums	Skaits	Piezīm.
EN 10025	[UPN 140		38.4 kg	S235
EN 10024	L125x8		42.0 kg	S235
EN 10025	t=10.0		2.0 kg	
EN 10080	Ø8 B500B		0.8 kg	
	Skrūve M16		3 gab.	

1. Atzīmēt ar * precīzēt uz vietas. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu izmēru, piesaistītu un augstuma atz. kontrolmērījumus dabā. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības galta nepieciešamās papildus izmērus, risinājumus, savlaicīgi pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru.
2. Šo lapu sk. kopā ar AVK un AR daļu.

		ERNESTAS IELA 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālrunis: +371 72018900; 7201892 Fakss: +371 7201891 info@lpv.lv		PASŪTĀJS: Daugavpils pilsētas Dome reģ. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils		ARHIVA NR.: LV-69-1		DATUMS: LV-69		BK	
Amats	Uzvārds	Pareizs	Dakums	OBJEKTS:	DAUGAVPILS 13. VIDUSKĀJAS ŠKOLAS TĒJPU VENTILĀCIJAS ATJAUNOŠANA Valkas iela 4A, Daugavpils	STADIJA	LAPA	LAPAS	VA	2	
Dalies vad.	T.Millere			LAPAS NOSAUKUMS:	Ventkamera. Pārsedžu plāns.	MĒROGS:	1:100				
Izstrādātāja	N.Kokorovica										