

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija
“Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju
publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)”
identifikācijas numurs DPD 2018/106

**ATBILDES
UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM
NR.4**

**B daļai - Ielu tīkla un inženiertīklu (infrastruktūras) būvniecība Križu rūpnieciskajā zonā,
Viršu ielā 60 (05000310200) un blakusteritorijā, Daugavpilī**

4.1.jautājums

Projektam pievienotajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (turpmāk – tāme) ir iekļauta pozīcija Nr. 2.3 “Būvgružu aizvāšana un utilizācija” ar kopējo apjomu 4 985 m³. Apsekojot objektu dabā, pasūtītāja pārstāvis par šīs izmaksu pozīcijas darbu apjomu norādīja uz demontēto ēku būvgružu kaudzi, kas atrodas jaunizbūvējamā ceļa zonā (Ass 1, Pk 8+00 apvidū). Ņemot vērā, ka objektā esošie būvgruži ir demontētu ēku būvgruži, lūdzam sniegt informāciju par demontēto ēku betona pamatiem:

- *Vai veicot ēku demontāžu, ir demontēti arī ēku pamati?*
- *Ja nav veikta pamatu demontāža, vai šī projekta ietvaros ir jāveic arī zem būvgružiem esošo ēku pamatu demontāža un aizvākšana?*
- *Ja jāveic arī ēku pamatu demontāža, lūdzam norādīt demontējamo ēku pamatu apjomu m³ un papildus sniegt informāciju, vai ēku pamatu apjoms iekļauts/neiekļauts augstāk minētās izmaksu pozīcijas apjomos?*

4.1.atbilde

Pasūtītājam nav informācijas, ka pamati ir demontēti. Projekta ietvaros pamatu demontāža un utilizācija ir jāveic. Ir veikti papildinājumi būvdarbu apjomu sarakstā.

4.2.jautājums

Tāmes apjomos iekļauta izmaksu pozīcija Nr. 2.7 “Betona pamatu vai segumu demontāža un utilizācija” ar kopējo apjomu 338 m². Ņemot vērā, ka betona demontāža ir sarežģīts un laikietilpīgs process, kā arī ir nepieciešams utilizēt demontēto materiālu, ir nepieciešams zināt kas tie par pamatiem un segumu, kā arī šīs pozīcijas ietvaros demontējamais apjoms m³.

4.2.atbilde

Ir veikti papildinājumi būvdarbu apjomu sarakstā.

4.3.jautājums

Projektam pievienotajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (turpmāk – tāme) ir iekļauta pozīcija Nr. 5.7. “Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf, 70/100 būvniecība, h=4cm (S-IV klase)” ar doto apjomu 2410 m². Papildus iepazīstoties ar projekta GP sadaļā pievienoto dokumentu “Paskaidrojuma raksts” un tajā iekļautajiem veicamo darbu sarakstiem, konkrēti – saraksts Nr. 5 “Ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu būvniecības darbu daudzumu saraksts”, redzams, ka sarakstā norādītais nobrauktuvju apjoms augstāk minētajai pozīcijai ir 2210 m². Lūdzam skaidrojumu par apjomu nesakritībām starp tāmes un saraksta apjomiem;

4.3.atbilde

Sarakstā ir drukas kļūda. Pareizs apjoms ir norādīts būvdarbu apjomu sarakstā un tas ir 2410.00m².

4.4.jautājums

Projektam pievienotajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (turpmāk – tāme) ir iekļauta pozīcija Nr. 5.5. “Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA11, 70/100 būvniecība, h=4cm (S-III klase)” ar doto apjomu 10061.5 m². Papildus iepazīstoties ar projekta GP sadaļā pievienoto dokumentu “Paskaidrojuma raksts” un tajā iekļautajiem veicamo darbu sarakstiem, konkrēti – saraksts Nr. 5 “Ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu būvniecības darbu daudzumu saraksts”, redzams, ka sarakstā norādītais brauktuves apjoms augstāk minētajai pozīcijai ir 9951.5 m². Lūdzam skaidrojumu par apjomu nesakritībām starp tāmes un saraksta apjomiem.

4.4.atbilde

Sarakstā ir drukas kļūda. Pareizs apjoms ir norādīts būvdarbu apjomu sarakstā un tas ir 10061.5 m².

Iepirkumu komisija