


ĒKAS SADALĪJUMA SHĒMA




COKOLA STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPA Nr.	NOBAUKUMS	PLATĪBA m²	AIZSARDZ. IP	APGAISMA Lux
025	PIELIKAMAIS	6.8	21	100
026	KĀPU TELA	18.0	21	100
027	GAITEIS	36.6	21	100
028	SAMNIECĪBAS TELA	18.0	21	100
029	SAMNIECĪBAS TELA	11.3	21	100
030	ĢĒRSTUNE	23.6	21	200
031	ĒDŅICA	182.2	21	200
032	DUŠAS TELA	6.6	44	100
033	TUALETE	2.6	44	100
034	DUŠAS TELA	6.6	44	100
035	TUALETE	2.6	44	100
036	ĢĒRSTUNE	23.9	21	200
037	GAITEIS	21.6	21	100
038	MAZGĀTAVA	21.6	44	200
039	VIRTUVE	102.6	44	200
040	SAMNIECĪBAS TELA	6.6	21	100
041	ĢĒRSTUNE	7.9	21	200
042	DUŠAS TELA	1.9	44	100
043	GAITEIS	24.8	21	100
044	PRIEKŠTĒLA	1.3	44	100
045	TUALETE	1.4	44	100
046	NOLĪKTAVA	7.7	21	100
047	NOLĪKTAVA	6.5	21	100
048	NOLĪKTAVA	11.5	21	100
049	NOLĪKTAVA	14.4	21	100
050	KĀPU TELA	18.1	21	100
051	GAITEIS	20.5	21	100
052	SAMNIECĪBAS TELA	6.5	21	100
053	SKAPIS	3.0	21	100
054	TEHNISKĀ TELA	390.1	44	100
055	TEHNISKAIS GAITEIS	235.3	44	100
056	TEHNISKĀ TELA	19.0	44	100

Pieņemtie apzīmējumi

- **caurule**
- **kontakts 230V, IP 21**
- **kontakts 230V, IP=44**
- **kontakts 230V, dubults**
- **kontakts 400V, IP=44**
- **maģistrāls spēka kabelis telpā**
- **spēka kabelis**
- **nosaukuma kārta**
- **kabelis aizsargcaurulē**
- **elektromotors**
- **apgaismojuma kabelis**
- **baseina tehn. sadale montāžnieka norādītajā vietā.**



Piezīmes.

- Sienas kontaktu novietojumu saskaņot ar pasūtītāju, rekomendētais montāžas augstums 0.30 m..
- Kabeļu maršrutējumam ir rekomendējoš raksturs, montāžas gaitā, saskaņojot ar pasūtītāju, tas var tikt mainīts.
- Visu elektroiekārtu aizsardzībai jāatbilst telpas IP grupai, vai jābūt augstākai.
- Visas spēka instalācijas izpildīt ar vara kabeli 3x2.5 mm², ja plānā vai shēmās nav norādīts citādi.
- Montāžas laikā ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un normas.
- Izvedus caur sienām veidot tā lai nepazeminātu telpas ugunsnoturības pakāpi.
- Spēka tīklus instalēt kabeļu renēs, PE caurulēs, slēpti zem apmetuma.
- Materiālu un iekārtu izgatavotāji minēti tikai un vienīgi kā etalons to kvalitātes un apkalpes līmeņa noteikšanai.
- Ievērot vides pieejamības prasību normas un apvienības "Apeironis" rekomendācijas.

<b>lūsis V</b> Ermeslāņu iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv				PASŪTĪTĀJS: <b>Daugavpils pilsētas dome</b> reģ. Nr.90000077325 <b>K.Valdemāra iela 1, Daugavpils</b>		ARHĪVA NR: <b>LV-64-1</b>		DATUMS:	
						PASŪTĪTĀJS: <b>LV-64</b>		<b>EL</b>	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpils			STADIJA	LAPA	LAPAS
							<b>VA</b>	<b>4i</b>	
Būvpr.d.v.	N. Biters			LAPAS NOBAUKUMS: <b>Cokola stāva spēka instalāciju plāns</b> (sporta korpusa)			MĒROGS: 1:200		
Izstr.	N. Biters								