




Izkaļamās detaļas no bērnu basein karkasa  
M 1 : 50



Griezums 1-1  
M 1 : 50







Griezums 2-2  
M 1 : 50



Izkaļamās detaļas no bērnu baseina karkasa

Nr.	Vienība	Veicamo darbu apraksts	Skaits
1	Esoša padeve no sienas	Izkalt esošo detaļu un nokalt flīzes 200 mm radiusā ap detaļu, iztīrīt, nogruntēt, aili aizpildīt ar bezrukuma remontjāvas sastāvu.Atjaunot hidroziolāciju, atjaunot flīžu segumu	5
2	Esošs drene grīdā	Izkalt esošo detaļu izveidojot aili Ø250 mm un nokalt flīzes 200 mm radiusā ap detaļu, iztīrīt, nogruntēt, ailē montē nerūsējošā tērauda dreni 2",aili aizpildīt ar bezrukuma remontjāvas sastāvu.Atjaunot hidroziolāciju, atjaunot flīžu segumu	2
3	Pārplūdes detaļa	Izkalt esošo detaļu un nokalt flīzes ap detaļu, iztīrīt, nogruntēt, ailē montē PVC - U pārplūdes detaļu Ø 63 mm aili aizpildīt ar bezrukuma remontjāvas sastāvu.Atjaunot hidroziolāciju, atjaunot flīžu segumu. Izveidot divas jaunas ailes pārplūdes detaļu montāžai	6

nodrošina ģenerāluzņēmējs (zaļš)

Objekts:				Atbildīgais projektētājs:				
Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī				 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046, Tālr.: +371 7201880; 7201882,				
Amats	V., Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils		Stadija	Lapa	Lapas
				Rasējums:  <b>Izkaļamās detaļas no bērnu baseina karkasa</b>		TP	TP 10	14
Daljas vad.	J.Bebrišs					 <b>LATINWEST</b> 12-76 Ūdens, LV-1007, Rīga, Latvija		
Izstrād.	K. Baltiņš							
			06.06.2017					