


PAMATBŪVMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA				
Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
S1	EN 10219	C UPN 220	2.0 t	
S2	EN 10219	I IPE 220	0.1 t	
	EN 10025	L100x8	0.06 t	
	EN 10025	-t=10.0	0.01 t	
	HILTI	HIT-HY200+M10x170	8 gab.	vai analogs
	EN 10080	Ø8 B500B	0.13 t	
		Betons C16/20	2.5 m³	
		Keramzīts	3.0 m³	

DEMONTĀŽAS SPECIFIKĀCIJA			
Marka	Nosaukums		Piezīmes
	Dz.betons (pārseguma plātne)		7.5 m³
	Grīdas konstrukcija		2.7 m³



- Šo lapu skatīt kopā ar BK-9, AR un AVK daļām.
- Izmērus ar * precizēt uz vietas (galvenais būvuzņēmējs).
Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu izmēru, piesaistu un augstuma atz. kontrolmērījumus dabā. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus izmērus, risinājumus, savlaicīgi pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru.
- Caurumu izvietojumus un piesaistes precizēt pēc AVK rasējumiem.
- Demontāžas darbi jāveic atbilstoši DVP, garantējot drošus darba apstākļus un ievērot LR MK "Noteikumi par darba drošības un veselības organizēšanu aizsardzības un darba vietu iekārtošanu būvlaukumos".
- Demontējot konstrukcijas, jāpielieto stacionāri pastiprinājuma elementi (statpi, sijas) to balstīšanai sagriešanas - zāģēšanas procesa gaitā un nav pieļaujama konstrukciju brīva krišana, kā arī to izlaušana no balstvietām.
- Demontējot konstrukcijas nav pieļaujama demontējamo elementu novietošana uz pārseguma. Nepieciešamības gadījumos, demontējamo materiālu daudzums, ko var novietot uz pārseguma, nedrīkst pārsniegt 200 kg/m² slodzi.
- Veicot atsevišķu iecirkņu demontāžas darbus, nav pieļaujama strādnieku atrašanās apakšējos stāvos šī iecirkņa robežās.

<div>Līvija V</div> <div>Ermestnes iela 24-4, Rīga LV-1046</div> <div>Reģ.Nr. LV 40003673804</div> <div>Tālrunis: +371 7201680; 7201682</div> <div>Fakss: +371 7201681</div> <div>Info@bp.lv</div>				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Daugavpils pilsētas Dome</div> <div>reģ. Nr. 90000077325</div> <div>K. Valdemāra iela 1, Daugavpils</div>				<div>ARHĪVA NR.:</div> <div>LV-67-1</div>		<div>DATUMS:</div>	
				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>LV-67</div>				<div>BK</div>			
Amats	Uzvārds	Pāraksts	Datums	<div>OBJEKTS:</div> <div>J.Pilsēdas Daugavpils vaļsts poļu ģimnāzijas ēkas</div> <div>Maršļa ielā 1E, Daugavpilī,</div> <div>energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vide uzlabošana</div>				STADIJA	LAPA	LAPAS	
								BP	14		
Darba vad.	T.Millersone			<div>LAPAS NOSAUKUMS:</div> <div>AVK cauruma un metāla rāmju izvietojums</div> <div>jumta pārsegumā.</div>				<div>MĒROGS:</div> <div>1:150</div>			
Izstrādātāja	N.Kotkovska										