



GRIEZUMS 1-1. M 1:100




NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- ESOŠĀS SIENAS
- PROJEKTĒTAIS FASĀDES UN BĒNIŅU SILTINĀJUMS
- PROJ. SILTINĀJUMS AR EKSTRUDETO PUTU POLISTIROLU
- PROJ. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS
- PROJ. BLIETĒTĀS ŠĶEMBAS
- PROJ. BLIETĒTĀ SMILTS




VĀRTU AILAS PAZEMINĀŠANAS RISINĀJUMS, M 1:25



- ESOŠĀ AILAS DZELZSBETONA PĀRSEDZE.
- IMPREGNĒTAS KOKA ŠĶĒRSLATAS 60\*120\*530, STIPRINĀTAS AR TĒRAUDA LENĶIEM - 7 GAB.
- MINERĀLVATE PAROC eXtra 120 MM, STARP LATĀM.
- IMPREGNĒTAS KOKA GARENLATAS 60\*60\*1550, STIPRINĀTAS AR SKRŪVĒM PIE APAKŠĒJĀM ŠĶĒRSLATĀM - 4 GAB.
- MINERĀLVATE PAROC CORTEX 30MM STARP GARENLATĀM.
- IMPREGNĒTAS KOKA ŠĶĒRSLATAS 60\*110\*700, STIPRINĀTAS AR TĒRAUDA LENĶIEM UN SKRŪVĒM PIE APAKŠĒJĀM LATĀM UN FASĀDES KARKASA - 7 GAB.
- MAŠĀ KRĀSOTI ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500\*1192\*8 MM. KRĀSA - T 020

PIEZĪMES

- VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.
- DEKORATĪVO ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJIEM MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN APRĒĶINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA EKVIVALENTU PRODUKTU.
- VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU, KRĀSA RR 23.
- PIRMS PRETKONDENSĀTA PLĒVES IEKLĀŠANAS VEICAMA VISU SPĀRU IZLIDZINĀŠANA UN LĪMEŅOŠANA.
- ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR CĪTIEM AR SADĀĻAS RASĒJUMIEM.
- BĒNIŅU LŪKAS KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠKĀ BŪVPROJEKTĀ.

<div><div>ARHITEKTU BIROJS <b>REM PRO</b> LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R 18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens" Reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS			
Būvprojekta nosaukums:				ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVAIDA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.							
Adrese:											
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS	
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.				I.RATNIECE				18.04.18.			
IZSTRĀDĀJA				I.RATNIECE				18.04.18.			