VENTILĀCIJA. 1. STĀVA PLĀNS, M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, M²
1.01	ARHĪVS	9.7
1.02	KABINETS	12.0
1.03	VĒJTVERIS	1.9
1.04	GAITENIS	16.5
1.05	KABINETS	11.4
1.06	KABINETS	42.6
1.07	KONFERENČU ZĀLE	157.5
1.08	WC PRIEKŠTELPA	3.9
1.09	WC	2.6
1.10	PALĪGTELPA	3.8
1.11	VĒJTVERIS	7.9
1.12	UZKOPŠANAS INVENTĀRA TELPA	5.6
1.13	WC	1.9
1.14	WC	1.8
1.15	WC PRIEKŠTELPA	3.4
1.16	WC INVALĪDIEM	7.6
1.17	KĀPŅU TELPA	16.2
1.18	ELEKTROSADALNES SKAPIS	0.6

TELPAS Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, M²
1.19	SERVERU TELPA	16.6
1.20	HALLE	73.9
1.21	KABINETS	17.0
1.22	KABINETS	33.9
1.23	KABINETS	15.9
1.24	VĒJTVERIS	1.8
1.25	KABINETS	11.2
1.26	KABINETS	11.1
1.27	KABINETS	11.0
1.28	KABINETS	11.6
1.29	KABINETS	22.3
1.30	SILTUMMEZGLS	15.0
1.31	ARHĪVS	10.1
1.32	GAITENIS	21.65
1.33	GAITENIS	7.9
	KOPĀ:	587.85

APZĪMĒJUMI

N1 - VENTILĀCIJAs sistēmas apzīmējums
Ø315 - gaisa vada izmērs (diametrs)
990m³/h - gaisa daudzums (m³/h)
NOVA-B-2-1-H+ODEN-1-200x100 - pieplūdes/nosūces reste (marka-izmers)
DVSP-100 - pieplūdes difuzors (marka-izmers)
DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
BXC hi - nosūces difuzors (marka)
Optima-R100 - motorizēts regulējošs vārsts (marka-diametrs)
RSK100 - vienvirziena vārsts (marka-diametrs)
SKP-01-400 - ugunsdrošības vārsts (marka-diametrs)

- trokšņa slāpētājs
- regulējošs vārsts
- ugunsaizturošs vārsts
- motorizēts vārsts

PIEZĪMES

1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
2. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
4. Ugunsaizturoši vārsti paredzēti ar kūstošiem drošinātājiem (temperatūra 72 ºC) ugunsizturības klase EI 60.
5. Izolēt pieplūdes gaisa maģistrāles ar pretkondensāta izolāciju.

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija
tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv
18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432

Pasūtījuma Nr. 18DUDENS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA

VENTILĀCIJA. 1. STĀVA PLĀNS

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
AVK.DAĻ.VAD.	O.NOVICKIS		05.2018.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
REM_0218	AVK	AK	1:100	2	