



1. STĀVA GRIESTU PLĀNS. M 1:100



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI :



PROJEKTĒTĀS DAŽĀDA TIPIA VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS UN GAIŠA VADI SASKAŅĀ AR AVK SADAĻAS RISINĀJUMIEM.



ESOŠIE KOKA DĒĻU GRIESTI



ESOŠĀ GRIESTU APDARE



ESOŠĀS SIENAS



PROJEKTĒTAIS FASĀDES SILTINĀJUMS UN VENTILĒJAMĀ FASĀDE



PROJEKTĒTO GAIŠA VADU KRĀSOŠANA



DEMONTĒJAMĀIS GAIŠA VADS UN VENTILĀCIJAS IEKĀRTA  
Telpas Nr. plānā



GRIEZUMA APZĪMĒJUMS



PROVIZORISKS PIEKARGRIESTU AUGSTUMS VIRS GRĪDAS

1. STĀVA GRIESTU APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS / APRAKSTS	DAUDZUMS
	• PROJEKTĒTAIS STANDARTA ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU KNAUF WHITE (GKB) APŠŪVUMS UZ METĀLA PROFILU KARKASA. • ŠPAHTEĻŠANA, SLĪPĒŠANA, GRUNTĒŠANA. • KRĀSOJUMS AR BALTU, MATĒTU, AUGSTAS SEGTSPEJAS DISPERSIJAS KRĀSU, PIEM. - CAPAROL INDEKO - PLUS.	3.5 M <sup>2</sup>
	• PROJEKTĒTAIS MITRUMIZTURĪGO ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU KNAUF GREEN (GKBI) APŠŪVUMS UZ METĀLA PROFILU KARKASA. • ŠPAHTEĻŠANA, SLĪPĒŠANA, GRUNTĒŠANA. • KRĀSOJUMS AR BALTU, MATĒTU, AUGSTAS SEGTSPEJAS DISPERSIJAS KRĀSU, PIEM. - CAPAROL INDEKO - PLUS.	6.3 M <sup>2</sup>


APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS / APRAKSTS	DAUDZUMS
	PROJEKTĒTIE MINERĀLŠKIEDRU PANEĻU PIEKARGRIESTI. MODULIS 600 * 600 MM.	61.7 M <sup>2</sup>
	PROJEKTĒTIE PVC PANEĻU PIEKARGRIESTI: • MONTĒTI UZ KOKA LATU KARKASA, MITRUMIZTURĪGI, • KRĀSA - BALTA, MATĒTA, • PLATUMS - 250 MM	24.0 M <sup>2</sup>
	PROJEKTĒTAIS GRIESTU SILTINĀJUMS - PAROC GRIESTU LAMELAS CGL 20cy, 100MM AR GRUNTSKRĀSAS PĀRKLĀJUMU. SKAT. MEZGLU LAPĀ AR-34.	50.6 M <sup>2</sup>

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS / APRAKSTS	DAUDZUMS
	• ESOŠO KOKA DĒĻU RŪPĪGA PAGAIÐU NOŅEMŠANA UN MONTĀŽA ATPAKAĻ PĒC GAIŠA VADU IZBŪVES. • BŪVDARBU LAIKĀ POTENCIĀLI SABOJĀTO DĒĻU AIZSTĀŠANA AR JAUNIEM, ~15*90 MM APSES VAI MELNALKŠŅA DĒĻIEM.	2.6 M <sup>2</sup> 10%
	• ESOŠĀ KOKA LATU GRIESTU APŠŪVUMA RŪPĪGA PAGAIÐU NOŅEMŠANA UN MONTĀŽA ATPAKAĻ PĒC GAIŠA VADU IZBŪVES • BŪVDARBU LAIKĀ POTENCIĀLI SABOJĀTO LATU AIZSTĀŠANA AR JAUNIEM, ATBILSTOŠĀ IZMĒRA PRIEDSES KOKA LATĀM.	8.6 M <sup>2</sup> 10%

PIEZĪMES

- VISI IZMĒRI UN GRIESTU AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC VENTILĀCIJAS IEKĀRTU UN GAIŠA VADU MONTĀŽAS.
- PIEKARGRIESTI IZBŪVĒJAMI TIKAI PLĀNĀ NORĀDĪTĀJĀS TĒLPĀS, CITUR SAGLABĀJAMA ESOŠĀ APDARE.
- VISI DARBI VEICAMI RŪPĪGI, NEBOJĀJOT ESOŠO SIENU UN GRIESTU APDARI. VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ VEICAMA DURVJ, GRĪDAS UN SIENU NOSEGŠANA AR CELTNIECĪBAS PLĒVI.
- ESOŠAIS GRIESTU KOKA APŠŪVUMS TĒLPĀ 1.17, 1.22 RŪPĪGI DEMONTĒJAMS (NOSKRŪVĒJAMS) UN PĒC GAIŠA VADU IZBŪVES PIESTIPRINĀMS ATPAKAĻ IEPRIEKŠĒJĀ VIETĀ.
- MATERIĀLU DAUDZUMS DOTAS BEZ UZLAIDĒM .

1. STĀVA TĒLPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	0	PLATĪBA, m <sup>2</sup>
1.1	VĒJTVERIS	7.8
1.2	KĀPNŲ TĒLPA	15.5
1.3	VESTIBĪLS	32.5
1.4	TUALETES PRIEKŠTĒLPA	3.7
1.5	TUALETE	1.1
1.6	TUALETE	1.1
1.7	TUALETE	7.3
1.8	PALĪGTĒLPA	29.5
1.9	PALĪGTĒLPA	7.5
1.10	ELEKTROSADALES TĒLPA	9.5
1.11	SILTUMMEZGLS	19.6
1.12	VENTILĀCIJAS TĒLPA	1.7
1.13	VĒJTVERIS	4.2
1.14	SAIMNIECĪBAS TĒLPA	14.2
1.15	KABINETS	8.7
1.16	ĢĒRBTUVES	23.4
1.17	ĢĒRBTUVE	8.6
1.18	GAITENIS	2.8
1.19	TUALETE	2.5
1.20	DUŠAS TĒLPA	5.5
1.21	DUŠAS TĒLPA	6.6
1.22	SAUNA	8.1
1.23	ĢĒRBTUVE	22.7
1.24	PALĪGTĒLPA	5.6
1.25	TUALETE	3.5
1.26	PRIEKŠTĒLPA	2.1
1.27	ĢĒRBTUVE	29.2
1.28	ĢĒRBTUVE	10.6
1.29	PALĪGTĒLPA	22.2
1.30	ĢĒRBTUVE	22.6
1.31	ĢĒRBTUVE	10.6
1.32	GARĀŽA	50.6
1.33	PALĪGTĒLPA	12.9
1.34	DARBNĪCA	35.4
KOPĀ:		448.70000
1.35	SAIMNIECĪBAS TĒLPA (ĀRPUS PROJEKTA ROBEŽĀS)	###
1.36	GARĀŽA (ĀRPUS PROJEKTA ROBEŽĀS)	####

<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div><div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				<div>Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens"</div> <div>Reģ.Nr.41503002432</div>				<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>18DUDENS</div>	
<div>Būvprojekta nosaukums:</div> <div>ENERGOEFEKTIVĪTĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.</div>				<div>Adrese:</div>					
<div>AMATA NOSAUKUMS</div> <div>VĀRDS, UZVĀRDS</div> <div>PARAKSTS</div> <div>DATUMS</div>				<div>1. STĀVA GRIESTU PLĀNS</div>					
<div>BŪVPROJ. DAĻAS VAD.</div> <div>I.RATNIECE</div>				<div>11.05.18.</div>					
<div>IZSTRĀDĀJA</div> <div>I.RATNIECE</div>				<div>11.05.18.</div>					
<div>ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.</div> <div>REM-0218-2</div>				<div>RASĒJUMA MARKA</div> <div>AR</div>		<div>STADIJA</div> <div>AK</div>			
				<div>MĒROGS</div> <div>1:100</div>		<div>LAPA</div> <div>17</div>			