


GALA FASĀDE A-C. M 1:100




PIEZĪMES

1. VISAS AUGSTUMA ATŽĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, CAMATOJOTIES UZ UZMĒRIJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.
2. DEKORATĪVO ŠKIEDRCEMENTA PANĒĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJIEM MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANĒĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN APRĒĶINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA TEHNISKI UN ESTĒTISKI EKIVALENTU PRODUKTU.
3. PĒC ŠKIEDRCEMENTA PLĀKŠŅU SAZĀĢEŠANAS VEICAMA TO MALU IMPREGNĒŠANA SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM.
4. **APDARES MATERIĀLU APKOPOJUMA TABULĀ DOTS NOSEDZAMĀIS FASĀDES LAUKUMS. NAV ŅEMTAS VĒRĀ UZLAIDES, MATERIĀLU PĀRKLĀŠANĀS UN AILU APDARE.**
5. PĒC KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽAS, JAUNO IZBŪVES UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS UN PRECIZĒT APDARES MATERIĀLU DAUDZUMU. VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ KORIĢĒT IZKLĀJUMUS. VISAS IZMAIŅAS SASKANOT AR PROJEKTA AUTORU.
6. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU, KRĀSA RR 23.
7. LOGU RĀMJU KRĀSA PIEŅEMTA PĒC RAL KATALOGA.
8. ĀRĒJĀS LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS ELEMENTU - TEKŅU UN NOTEKCAURUĻU SPECIFIKĀCIJU SKAT. JUMTA PLĀNĀ LAPĀ AR-13.
9. VISAS REDZAMĀS TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS KRĀSOT TONĪ RAL 7021.
10. FASĀDES APDARES MATERIĀLU KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJU SKAT. LAPĀ AR-08.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI :

- | | |
|------|------------------------------|
| D-1 | PROJEKTĒTO DURVJU MARKĒJUMS |
| L-1 | PROJEKTĒTO LOGU MARKĒJUMS |
| V-1 | PROJEKTĒTO VĀRTU MARKĒJUMS |
| JM-1 | PROJEKTĒTO JUMTIŅU MARKĒJUMS |
| LV-1 | PROJEKTĒTO LIEVEŅU MARKĒJUMS |
| R-1 | PROJEKTĒTO RESTU MARKĒJUMS |

<div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R 18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens" Reģ.Nr.41503002432			Pasūtījuma Nr. 18DUDENS								
Būvprojekta nosaukums:				ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.											
Adrese:															
AMATA NOSAUKUMS				GALA FASĀDE A-C											
VĀRDS, UZVĀRDS															
PARAKSTS															
DATUMS															
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.				I.RATNIECE											
				13.06.18.											
IZSTRĀDĀJA				I.RATNIECE											
				13.06.18.											
				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.		RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
				REM-0218-2		AR		AK		1:100		09			