











PAGALMA FASĀDE 8-1. M 1:100



APZĪMĒJUMS	APDARES VEIDS , KRĀSA	PIELIETOJUMS	DAUDZUMS	
			FAS. 8-1	FAS. D-A
	MASĀ KRĀSOTI ŠKIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 252	2 STĀVU KORPUSA VENTILĒJAMĀS FASĀDES APDARE UZ ALUMĪNIJA PROFILU KARKASA .	108.8 M ²	49.3 M ²
	MASĀ KRĀSOTI ŠKIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 020	2 STĀVU KORPUSA VENTILĒJAMĀS FASĀDES FRAGMENTU APDARE UZ ALUMĪNIJA PROFILU KARKASA .	5.2 M ²	-----
	MASĀ KRĀSOTI ŠKIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPAREN 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 373	2 STĀVU KORPUSA VENTILĒJAMĀS FASĀDES LOGU APMAĻU UN AILSĀNU APDARE.	14.0 M ²	0.5 M ²
	MASĀ KRĀSOTI ŠKIEDRCEMENTA PANEĻI SWISS PEARL LINEARIS CARAT 1500*300*8, 1500*147*8 MM UZ ALUM. KARKASA. KRĀSA: • CORAL 7032, • CORAL 7031 • CORAL 7030, • TOPAZ 7073	1 STĀVA KORPUSA VENTILĒJAMĀS FASĀDES APDARE UZ ALUMĪNIJA UN KOKA PROFILU KARKASA .	12.8 M ² 18.4 M ² 14.4 M ² 2.9 M ²	15.8 M ² 19.6 M ² 20.0 M ² 2.9 M ²
	MASĀ KRĀSOTI ŠKIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 101	1 STĀVA KORPUSA VENTILĒJAMĀS FASĀDES 8-1 FRAGMENTU UN AILSĀNU APDARE	34.0 M ²	5.5 M ²

APZĪMĒJUMS	APDARES VEIDS , KRĀSA	PIELIETOJUMS	DAUDZUMS	
			FAS. 8-1	FAS. 2-A
	<ul style="list-style-type: none"> • DEKORATĪVAIS AKMENS GRAUDIŅU APMETUMS CAPAROL CAPATECT KD-BUNTSTEINPUTZ, KRĀSA - BASALTGRAU. • GRUNTS - PUTZGRUNT CT-610, KAS TONĒTA ATBILSTOŠI APMETUMAM. 	COKOLA APDARE	24.6 M²	6.7 M²
			KOPĀ VISAI ĒKAI	
	VERTIKĀLO ŠUVJU SKĀRDA LOKSNES AR PURAL PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELĒKĀ TONĪ RR23. IESP. VARIANTS - RUUKKI CLASSIC C. KVALITĀTES KLASĒ 50+	2 STĀVU KORPUSA JUMTA SEGUMS	595.0 M²	
	IZSTRĀDĀJUMI NO LOCĪTAS SKĀRDA LOKSNES AR PURAL PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELĒKĀ TONĪ RR23, VAI NO CIETĀ POLIVINILHLORĪDA GRAFĪTA TONĪ.	<ul style="list-style-type: none"> • ĀRĒJĀS PALODZES, • LĀSEŅI, • PARAPĒTA NOSEGPROFILI • LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS ELEMENTI 	<ul style="list-style-type: none"> • 22.0 M² • 30.0 M² • 60.0 M² • SKAT. JUMTA PLĀNU AR-07 	
	NEĒVEĻĒTI, SMALKI ZĀĢĒTI EGLES KOKA DĒĻI 120*21 MM. MITRUMS 16...18%. GRUNTĒTI NO VISĀM PUSĒM. KRĀŠOJAMI AR SEDZOŠU ŪDENS BĀZES FASĀDES KRĀSU KOKAM CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE NQG . TONIS FERRO 15, CAPAROL 3D TOŅKARTE	DZEGAS VERTIKĀLAIS APŠŪVUMS UN JUMTA GALA IZNESUMA HORIZONTĀLAIS APŠŪVUMS	34.6 M²	

PIEZĪMES

1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.
2. PIRMS KARKASA MONTĀŽAS UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEICAMA VIRSMAS IZLĪDZINĀŠANA, AIZPILDOT DOBUMUS, KURI LIELĀKI PAR 2 CM AR REMONTA JAVU.
3. DEKORATĪVO ŠKĪDERCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJIEM MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN APRĒĶINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA EKVIVALENTU PRODUKTU.
4. PĒC ŠKĪDERCEMENTA PLĀKŠŅU SAZĀĒŠANAS VEICAMA TO MALU IMPREGNĒŠANA SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM.
5. **APDARES MATERIĀLU APOKOPOJUMA TABULĀ DOTS NOSEDZAMAIS FASĀDES LAUKUMS. NAV ŅEMTAS VĒRĀ UZLAIDES UN ATGRIEZUMI.**
6. PĒC KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽAS, JAUNO IZBŪVES UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS UN PRECIZĒT APDARES MATERIĀLU DAUDZUMU. VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ KORIGĒT IZKLĀJUMUS. VISAS IZMAIŅAS SASKANOT AR PROJEKTA AUTORU.
7. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU, KRĀSA RR 23.
8. ĀRĒJĀS LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS ELEMENTU - TEĶŅU UN NOTEKCAURUĻU SPECIFIKĀCIJU SKAT. JUMTA PLĀNĀ LAPĀ AR-07.
9. VISAS REDZAMĀS TERAUDA KONSTRUKCIJAS KRĀSOT TONĪ RAL 7021.

<div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>	Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS".REĢ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUĐENS			
	ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA							
	AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PAGALMA FASĀDE 8-1			
BŪVPROJ.DAĻ. VAD.	I.RATNIECE		14.05.18.					
ARHITEKTE	I.RATNIECE	14.05.18.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
			REM-0218	AR	AK	1:100	10	