


JUMTA PLĀNS, M 1:100



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Apalstieple Ø 8/10 mm
- Krusta / T-veida savienojums Ø 8mm
- Zemējuma pievienojums
- Mērtjumu klemme
- Vertikālie zemētāji R_z≤10Ω
- Nolaidums pie ārēja zemējuma kontura

Piezīmes:

- Zibenssargsardzība ir projektēta saskaņā ar LVS EN 62305 standarta prasībām, saskaņā ar tam ēkai ir noteikta III zibenssargsardzības klase.
- No tiešiem zibens spārieniem objekts tiek aizsargāts ar "OBO Bettermann" zibens uztvērējiem (alumīnija apaļvads Ø8mm), pie kuriem pievienoti vertikālie zibens novedēji (cinkotā tērauda apaļvads Ø8mm). Vertikālo zibens novedēju izvietojumu un stiprinājumus pirms darbu uzsākšanas papildus precizēt. Zibens uztvērēja stiprinājuma solis pa jumtu un zibens novadītāja pa ēku fasādēm ir 1 metrs.
- Visas jumta vādināšanas caurules, kas ir tieši saistītas ar ventmašīnām, ir jāzēmē, savienojot tās ar potenciālu izlīdzinošo kopni ar el. kabelu piekto dzīslu ēkas iekšpusē, bet uz jumta tās ir jāaizsargā no tiešiem zibensspārieniem ar vertikālo zibens uztvērēju palīdzību, nepievienojot zibenssargsardzības sistēmu pie pašām caurulēm.
- Fasades skatīt lapas EL-12, EL-13.
- Zemējuma kontūrs skatīt ELT-L sējumā.
- Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normatīviem dokumentiem.

<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				<div>Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens" Reģ.Nr.41503002432</div> <div>Pasūtījuma Nr. 18DUĐENS</div>																							
<div>Būvprojekta nosaukums: ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ Adrese: ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.</div>																											
ZIBENSAIZSARDŽĪBA. JUMTA PLĀNS.																											
<table><tr><td>AMATA NOSAUKUMS</td><td>VĀRDS, UZVĀRDS</td><td>PARAKSTS</td><td>DATUMS</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Būvproj. daļas. vad.</td><td>I. Tereskina</td><td> </td><td>14.05.2018</td></tr><tr><td>Izstrādāja</td><td>I. Tereskina</td><td> </td><td>14.05.2018</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS									Būvproj. daļas. vad.	I. Tereskina		14.05.2018	Izstrādāja	I. Tereskina		14.05.2018				
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS																								
Būvproj. daļas. vad.	I. Tereskina		14.05.2018																								
Izstrādāja	I. Tereskina		14.05.2018																								
<table><tr><td>ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.</td><td>RASĒJUMA MARKA</td><td>STADIJA</td><td>MĒROGS</td><td>LAPA</td><td>LAPAS</td></tr><tr><td>REM-0218_1</td><td>EL</td><td>AK</td><td>1:100</td><td>11</td><td> </td></tr></table>				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS	REM-0218_1	EL	AK	1:100	11													
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS																						
REM-0218_1	EL	AK	1:100	11																							