


# GALA FASĀDE A-D. M 1:100




## PIEZĪMES

1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.
2. PIRMS KARKASA MONTĀŽAS UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEICAMA VIRSMAS IZLĪDZINĀŠANA, AIZPILDOT DOBUMUS, KURI LIELĀKI PAR 2 CM AR REMONTA JAVU.
3. DEKORATĪVO ŠKIEDRCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJIEM MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN APRĒKINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA TEHNISKAJĀ UN ESTĒTISKAJĀ ZIŅĀ EKVIVALENTU PRODUKTU.
4. PĒC ŠKIEDRCEMENTA PLĀKŠŅU SAZĀGĒŠANAS VEICAMA TO MALU IMPREGNĒŠANA SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM.
5. **APDARES MATERIĀLU APKOPOJUMA TABULĀ DOTS NOSEDZAMAIS FASĀDES LAUKUMS. NAV ŅEMTAS VĒRĀ UZLAIDES UN ATGRIEZUMI.**
6. PĒC KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽAS, JAUNO IZBŪVES UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS UN PRECIZĒT APDARES MATERIĀLU DAUDZUMU. VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ KORIGĒT IZKLĀJUMUS. VISAS IZMAIŅAS SASKANOT AR PROJEKTA AUTORU.
7. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU, KRĀSA RR 23.
8. ĀRĒJĀS LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS ELEMENTU - TEKŅU UN NOTEKCAURUĻU SPECIFIKĀCIJU SKAT. JUMTA PLĀNĀ LAPĀ AR-07
9. VISAS REDZAMĀS TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS KRĀSOT TONĪ RAL 7021.
10. FASĀDES APDARES MATERIĀLU KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJU SKAT. LAPĀ AR-08.

### NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI :

- |     |   |
|-----|---|
| D1  | PROJEKTĒTO DURVJU MARKĒJUMS   |
| L1  | PROJEKTĒTO LOGU MARKĒJUMS   |
| JM1 | PROJEKTĒTO JUMTIŅU MARKĒJUMS (JUMTIŅU KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠKĀ BŪVPROJEKTĀ) |
| LV1 | PROJEKTĒTO LIEVEŅU MARKĒJUMS  |
| K1  | PROJEKTĒTO KĀPNU MARKĒJUMS (KĀPNU KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠKĀ BŪVPROJEKTĀ)     |

<div><p>ARHITEKTU BIROJS <b>REM PRO</b> LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a., Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</p></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", REĢ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS	
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA									
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	GALA FASĀDE A-D					
BŪVPROJ.DAĻ.VAD.	I.RATNIECE		14.05.18.						
ARHITEKTE	I.RATNIECE		14.05.18.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
				REM-0218	AR	AK	1:100	09	