





ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 5-1. M 1:100




NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- | | |
|--|---|
|  | DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS
UN ELEMENTI |
|  | SILIKĀTKĪEGĒĻA MŪRIS |
|  | AIZMŪRĒJAMĀS AILAS |

FASĀDES ASĪS "5-2" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA			
Nr	DARBU VEIDS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1.	ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA (2.05x1.5)	13 GAB.	
2.	ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA (1.75x1.2)	13 GAB.	
3.	ESOŠĀ JUMTA SEGUMA (VIĻNOTĀS ASBESTCEMENTA LOKSNES DEMONTĀŽA VISAI ĒKAI	660.0 M²	
4.	LOGU AIZMŪRĒJAMĀS AILAS	0.85 M³	
5.	PALODŽU (SKĀRDA) DEMONTĀŽA	17.0 M²	
6.	LIETUS ŪDENS TEKŅU DEMONTĀŽA ASĪS 5-2	45.0 M	
7.	NOTEKCAURUĻU DEMONTĀŽA ASĪS 5-2	40.0 M	
8.	VĒJA DĒĻU (KASTES) DEMONTĀŽA ASĪS 5-2	15.5 M²	
9.	KONDIIONIERU DEMONTĀŽA ASĪS 5-2	5 GAB.	
10.	BETONA APMALES DEMONTĀŽA ASĪS 5-4	26.0 M²	
11.	EL. KABELŪ DEMONTĀŽA ASĪS 5-1	30.0 M	
12.	SILTINĀTAS CAURULES Ø 250 MM DEMONTĀŽA H=5.5 M		

PIEZĪMES:

1. DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULĀ NORĀDĪTI MŪRA SIENU, LOGU, DURVJU, JUMTA SEGUMA, JUMTIŅU, DEMONTĀŽAS DARBU APJOMI.
2. PIRMS ĀRĒJO APGAISMS KERMĒŅU UN AVĀRIJAS SIGNĀLU DEMONTĀŽAS VEICAMA TĒ ATSLĒGŠANA NO ĒKAS ELEKTROAPGAIDES SISTĒMAS.
3. VISI LOGU UN ĀRDURVJU BLOKI DEMONTĒJAMI.
4. PIRMS JEBKĀDU RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINĀS PRET:
 - TRANŠEJU UN BŪVBEDRU MALU IEGRŪŠANU;
 - MATERIĀLU UZKRIŠĀNU RAKŠANĀ STRĀDĀJOŠAJIEM DARBINIEKIEM;
 - CILVĒKU UN TRANSPORTA IEKRIŠĀNU IZRAKUMOS;
 - MEHĀNISMU OPERATORU SASPIEŠĀNU, TIEM GĀŽOTIES;
 - PAZEMES KOMUNIKĀCIJU BOJĀŠANU;
 - MEHĀNISMU ATGĀZU DŪMIEM.
9. ĒKAS ELEMENTU BŪVNIECĪBAS GAITĀ PASTĀVĪGI JĀSEKO KONSTRUKCIJU - PAMATU, SIENU, PĀRSEGUMU TEHNISKAJAM STĀVOKLIM. PIE KONSTRUKCIJU SEŠANĀS VAI DEFORMĀCIJAS NEKAVEJOTIES PĀRTRAUKT DARBUS, VEIKT ATBILDĪGUS PASĀKUMUS KONSTRUKCIJU PAGAIÐU NOSTIPRINĀŠANAI UN IZSAUKT PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVJUS.
10. VISĀM DARBA VIETĀM, ĒJĀM, BĒDES TERITORIJAI TUMŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ JĀBŪT APGAISMOTĀM.
11. ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR AR SĀVALAS RISINĀJUMIEM.

		ARHITEKTU BIROJS		Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS".REĢ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS	
		REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muiļas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv		ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3.DAUGAVPILĪ.ŪKT NODAĻAS ĒKA					
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATE	ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 5-1. DEMONTĀŽAS SHĒMA					
BŪVPROJ.DAĻ.VAD.	I.RATNIECE		30.05.18.						
ARHITEKTE	B. PŪČTE		30.05.18.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
				REM-0218-2	AR	AK	1:100	03	