


COKOLA APDARE CA-1

- EKSTRUDETAIS PUTU POLISTIROLS 150 MM
- AR KARBONA ŠĶIEDRU STIPRINĀTA VIEGLĀ ARMĒŠANAS ŠPAKTELE CAPATECT-OrCa-SPACHTEL
- ŠPAKTELĒ IEGREMDĒTS PRET NOBĪDI UN STIEPI IZTURĪGS STIKLA ŠĶĪDRAIS SIETS CAPATECT-OrCa-GEWEBE (ACS IZM.3.5X3.8 MM)
- APDARES KĀRTA :TONĒTA GRUNTS UN AKMENS GRAUDIŅU APMETUMS SASKAŅĀ AR FASĀŽU RISINĀJUMU
- HIDROIZOLĀCIJA 5 CM VIRS ZEMES PLANĒJUMA ATZĪMES





PIEZĪMES:  
1. COKOLA DEKORATĪVO APMETUMU SKAT.LP. AR-06-AR-09.

**HIDROIZOLĀCIJA  
PIEM.:BAUMIT SOCKELSCHUTZ  
FLEXIBEL 50 MM VIRS GRUNTS  
VIRSMAS**

LĪMJAVA  
PIEM.:BAUMIT SUPRAFIX

HIDROIZOLĀCIJA  
SASKANĀ AR DIN 18195



<div><div><p>ARHITEKTU BIROJS <b>REM PRO</b> LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a , Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</p></div></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",REĢ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS						
								ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. UKT NODAĻAS ĒKA						
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS CM-1							
BŪVPROJ.DAĻ.VAD.				I.RATNIECE		08.06.18.								
ARHITEKTE				B.PŪČĪTE		08.06.18.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RASĒJUMA MARKA		STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
							REM-0218-2		AR		AK	1:20	29	