




JUMTA SPĀRU PLĀNS  
M 1:100



- Pieņemtie apzīmējumi:
- Mūris esošais
  - Dzelzsbetons
  - Jaunas koka konstrukcijas
  - Esošas koka konstrukcijas

KOKA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Piezīmes
1	LVS EN 338	Koka spāres aizpildījums (pa visu spāres garumu) 50x140 L=7220mm, gab.	62	C24
2	LVS EN 338	Koka spāres pagarinājums 50x100 L=1980mm, gab.	124	C24
KOKMATERIĀLI KOPĀ, m3			4.36	C24


SAVIENOTĀJDETAĻU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Piezīmes
Savien. detaļas	V1	DIN EN 975	Vītņstienis M12, L=300mm, gab.	124	kl.8.8 Zn
	U1	DIN EN 4032	Uzgrieznis M12, gab.	248	kl.8.8 Zn
	P1	DIN EN 7094	Paplatināta paplāksne M12, gab.	248	Zn

Piezīmes:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, izmērus precizēt uz vietas.
- Dzegas risinājumu skatīt AR-12.
- Koka konstrukcijas izgatavot no C24 (ne zemākas klases) skujkoku zāgmateriāliem, ar mitruma saturu ne lielāku par 20%.
- Koka konstrukciju ugunsizsardzību veikt saskaņā ar LBN 201-15 "Ugunsdrošības normas". To virsmas apstrādāt ar antipirēniem.
- Visas koka konstrukcijas ir jāatdala no mūra konstrukcijām ar hidroizolāciju.
- Koka konstrukcijas savstarpēji sastiprināmas ar naglām, bultskrūvēm, skavām, apskavām un citiem stiprināšanas elementiem. Visām tērauda detaļām jābūt cinkotām.
- Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam sastādīt būvdarbu tāmi, jāaplūko būvprojekta dokumentācija kopumā.
- Visi izmēri ir doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.

GRIEZUMS 1-1  
M 1:50



<div><div>REM PRO</div></div>	ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv			Pasūtītājs: SIA "DAUGAVPILS ŪDENS" Reģ. Nr. 41503002432				Pasūtītāja Nr. 18DUĐENS	
	ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKAS - ŪDENSVADA IELA 3, DAUGAVPILĒ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA								
	JUMTA SPĀRU PLĀNS, GRIEZUMS 1-1								
	AMĀTA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA
BŪVPROJ.DAĻ.VAD.	I.RATNIECE		05.06.18.	REM-0218-1	AR	AK	M1:100 M1:50 M1:20 M1:10	07.1	
PĀRBAUDĪJA	L.ANTONOVA		05.06.18.						
IZSTRĀDĀJA	I.SVETLOVS		05.06.18.						