






ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 1-5. M 1:100




## NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- |   |   |
|---|---|
|  | DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS<br>UN ELEMENTI |
|  | SILIKĀTKĪĒĢEĻA MŪRIS                      |
|  | ESOŠĀS KONSTRUKCIJAS                      |
|  | AILU PALIELINĀŠANA                        |

PIEZĪMES SKAT. LP. AR-03

FAŠĀDES ASĪS "2-5" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA			
Nr	DARBU VEIDS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1.	ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA (2.05x1.5)	12 GAB.	
2.	ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA (1.75x1.2)	7 GAB.	
3.	ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA (1.13x1.50 )	1 GAB.	
4.	ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA (0.8x1.75 )	1 GAB.	
5.	PALODŽŪ ( SKĀRDA) DEMONTĀŽA	10.0 M²	
6.	METĀLA JUMTIŅA UN TĀ KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽA ASĪS 2-3	2.0 M²	
7.	DZ/BETONA JUMTIŅA DEMONTĀŽA ASĪS 3-4	0.3 M³	
8.	METĀLA JUMTIŅA UN TĀ KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽA ASĪS 4-5	4.5 M²	
9.	ESOŠĀS KĪEĢĻU DZEGAS NOKALŠANA	4.7 M²	

FASĀDES ASĪS "2-5" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA			
Nr	DARBU VEIDS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
8.	METĀLA JUMTIŅA UN TĀ KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽA ASĪS 4-5	4.5 M²	
9.	LIETUS ŪDENS TEKŅU DEMONTĀŽA ASĪS 2-5	45.0 M	
10.	NOTEKCAURUĻU DEMONTĀŽA ASĪS 2-5	37.0 M	
11.	VĒJA DĒĻU (KASTES) DEMONTĀŽA ASĪS 2-5	15.5 M²	
12.	KONDIČIONIERU DEMONTĀŽA ASĪS 2-5	6 GAB.	
13.	ĶĪEGEĻU SIENAS DEMONTĀŽA (DURVJU AILAS PALIELINĀŠANA) ASĪS 3-4	0.85 M²	
14.	EL. KABEĻU DEMONTĀŽA ASĪS 1-5	30.0 M	
15.	BETONA APMALES DEMONTĀŽA ASĪS A-B	26.0 M²	
16.	METĀLA DURVJU 1000x2100 DEMONTĀŽA ASĪS 2-4	2 GAB.	
17.	METĀLA DURVJU 1550x2100 DEMONTĀŽA ASĪS 4-5	2 GAB.	

 <p>ARHITEKTU BIROJS <b>REM PRO</b> LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: rīga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</p>			Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", REĢ.Nr.41503002432			Pasūtījuma Nr. 18DUDENS	
			ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVAIDA IELĀ 3, DAUGAVPILĒ. ŪKT NODAĻAS ĒKA				
			PAGALMA FASĀDE AŠĪS 1-5. DEMONTĀŽAS SHĒMA				
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVārds	PARAKSTS	DATUMS				
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.	I. RATNIECE		30.05.18.				
ARHITEKTE	B. PUČĪTE		30.05.18.				
		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
		REM-0218-2	AR	AK	1:100	02	