










ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 5-1. M 1:100



## FASĀDES APDARES MATERIĀLU KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA


APZĪMĒJUMS	APDARES VEIDS , KRĀSA	PIELIETOJUMS	DAUDZUMS	
			FAS. 5-1	FAS. C-A
	MASĀ KRĀSOTI ŠKIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 252	VENTILĒJAMĀS FASĀDES UN AILSĀNU APDARE UZ ALUMĪNIJA PROFILU KARKASA 2. STĀVA UN BĒNIŅU LĪMENĪ.	122.0 M²	40.0 M²
	MASĀ KRĀSOTI ŠKIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 020	VENTILĒJAMĀS FASĀDES APDARE 1. STĀVA LĪMENĪ. ATSEVIŠKI FRAGMENTI - 2. STĀVA LĪMENĪ. ALUMĪNIJA PROFILU KARKASS .	92.0 M²	30.0 M²
	MASĀ KRĀSOTI ŠKIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 373	FASĀDES APDARES FRAGMENTI UN ATBILSTOŠO LOGU APMAĻU UN AILSĀNU APDARE.	30.0 M²	2.0 M²
	MASĀ KRĀSOTI ŠKIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 101	APMEKLĒTĀJU IEEJAS MEZGLA FASĀDES APDARES FRAGMENTS 1. STĀVĀ. ALUMĪNIJA PROFILU KARKASS	3.0 M²	-----
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•DEKORATĪVAIS AKMENS GRAUDINU APMETUMS CAPAROL CAPATECT KD-BUNTSTEINPUTZ, KRĀSA - BASALTGRAU.</li> <li>•GRUNTS - PUTZGRUNT CT-610, KAS TONĒTA ATBILSTOŠI APMETUMAM.</li> </ul>	COKOLA APDARE	18.0 M²	2.0 M²
			KOPĀ VISAI ĒKAI	
	VALCPROFILA SKĀRDA LOKSNES AR PURAL PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELEKĀ TONĪ RR23. IESP. VARIANTS - RUUKKI CLASSIC C, KVALITĀTES KLASĒ 50+	JUMTA SEGUMS	676.5 M²	
	IZSTRĀDĀJUMI NO LOCĪTAS SKĀRDA LOKSNES AR PURAL PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELEKĀ TONĪ RR23, VAI NO CIETĀ POLIVINILHLORĪDA GRAFĪTA TONĪ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ĀRĒJĀS PALODZES,</li> <li>• PARAPETA NOSEGPROFILS</li> <li>• LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS ELEMENTI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38.0 M²</li> <li>• 7.0 M²</li> <li>• SKAT. JUMTA PLĀNU AR-13</li> </ul>	
	NEĒVEĻĒTI, SMALKI ZĀĢĒTI EGLES KOKA DEĻI 120*21, 70*21 MM. MITRUMS 16...18%. GRUNTĒTI NO VISĀM PUŠĒM. KRĀSOJAMI AR SEDZOŠU ŪDENS BĀZES FASĀDES KRĀSU KOKAM CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE NQG . TONIS FERRO 15, CAPAROL 3D TONĶARTE	DZEGAS APŠUVUMS	34.6 M²	

## PIEZĪMES

1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRIJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.
2. DEKORATĪVO ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJIEM MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN APRĒKINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA TEHNISKI UN ESTĒTISKI EKVIVALENTU PRODUKTU.
3. PĒC ŠĶIEDRCEMENTA PLĀKŠŅU SAZĀĢEŠANAS VEICAMA TO MALU IMPREGNĒŠANA SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM.
4. **APDARES MATERIĀLU APKOPOJUMA TABULĀ DOTS NOSEDZAMĀS FASĀDES LAUKUMS. NAV ŅEMTAS VĒRĀ UZLAIDES, MATERIĀLU PĀRKLĀŠANĀS UN AILU APDARE.**
5. PĒC KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽAS, JAUNO IZBŪVES UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS UN PRECIZĒT APDARES MATERIĀLU DAUDZUMU. VAJADŽĪBAS GADĪJUMĀ KORIGĒT IZKLĀJUMUS. VISAS IZMAIŅAS SASKANOT AR PROJEKTA AUTORU.
6. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU, KRĀSA RR 23.
7. LOGU RĀMJU KRĀSA PIEŅEMTA PĒC RAL KATALOGA.
8. ĀRĒJĀS LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS ELEMENTU - TEKŅU UN NOTEKCAURUĻU SPECIFIKĀCIJU SKAT. JUMTA PLĀNĀ LAPĀ AR-13.
9. VISAS REDZAMĀS TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS KRĀSOT TONĪ RAL 7021.

### NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI :

- |      |                              |
|------|------------------------------|
| D-1  | PROJEKTĒTO DURVJU MARKĒJUMS  |
| L-1  | PROJEKTĒTO LOGU MARKĒJUMS    |
| V-1  | PROJEKTĒTO VĀRTU MARKĒJUMS   |
| JM-1 | PROJEKTĒTO JUMTIŅU MARKĒJUMS |
| LV-1 | PROJEKTĒTO LIEVENU MARKĒJUMS |
| R-1  | PROJEKTĒTO REŠU MARKĒJUMS    |

<div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>	Pasūtītājs:		SIA "Daugavpils ūdens" Reģ.Nr.41503002432		Pasūtījuma Nr. 18DUDENS				
	Būvprojekta nosaukums:		ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3.DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.						
	Adrese:								
			ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 5-1						
	AMATA NOSAUKUMS	VĀRDŠ, UZVĀRDŠ	PARAKSTS	DATUMS					
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	I.RATNIECE		13.06.18.						
IZSTRĀDĀJA	I.RATNIECE		13.06.18.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
				REM-0218-2	AR	AK	1:100	06	