


GALA FASĀDE D-A. M 1:100



PROJEKTĒTĀ LIETUS ŪDENS NOTEKCAURULE  
Ø110, KURA SASLĒGTA AR APSILDĀMU JUMTA  
DRENĀŽAS ATIKAS NOTECI ACO DN100

PROJEKTĒTAIS PILNSTIKLA JUMTIŅŠ **JM2-**  
RŪDĪTS, LAMINĒTS STIKLS AR  
NERŪSĒJOŠĀ TERAUDA STIPRINĀJUMIEM

—COKOLA APDARE - DEKORATĪVS AKMENS GRAUDIŅU APMETUMS  
CAPATECT-KD - BUNTSTEINPUTZ, KRĀSA - BASALTGRAU


PROJEKTĒTĀ VENTILĒJAMĀS FASĀDES APDARE - ŠKĪEDRCEMENTA PANEĻI  
SWISS PEARL LINEARIS CARAT 1500\*300\*8, 1500\*147\*8 MM UZ ALUMĪNIJA  
KARKASA. KRĀSA - CORAL 7031, 7032, 7030, TOPAZ 7073

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI :

D1	PROJEKTĒTO DURVJU MARĶĒJUMS
L1	PROJEKTĒTO LOGU MARĶĒJUMS
JM1	PROJEKTĒTO JUMTIŅU MARĶĒJUMS (JUMTIŅU KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠKĀ BŪVPROJEKTĀ)
LV1	PROJEKTĒTO LIEVEŅU MARĶĒJUMS
K1	PROJEKTĒTO KĀPŅU MARĶĒJUMS (KĀPŅU KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠKĀ BŪVPROJEKTĀ)

## PIEZĪMES

1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.
2. PIRMS KARKASA MONTĀŽAS UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEICAMA VIRSMAS IZLĪDZINĀŠANA, AIZPILDOT DOBUMUS, KURI LIELĀKI PAR 2 CM AR REMONTA JAVU.
3. DEKORATĪVO ŠKĪEDRCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJEM MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN APRĒĶINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA EKVIVALENTU PRODUKTU.
4. PĒC ŠKĪEDRCEMENTA PLĀKŠŅU SAZĀĢEŠANAS VEICAMA TO MALU IMPREGNĒŠANA SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM.
5. **APDARES MATERIĀLU APKOPOJUMA TABULĀ DOTS NOSEDZAMĀIS FASĀDES LAUKUMS. NAV ŅEMTAS VĒRĀ UZLAIDES UN ATGRIEZUMI .**
6. PĒC KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽAS, JAUNO IZBŪVES UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS UN PRECIZĒT APDARES MATERIĀLU DAUDZUMU. VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ KORIĢĒT IZKLĀJUMUS. VISAS IZMAIŅAS SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU.
7. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU, KRĀSA RR 23.
8. ĀRĒJĀS LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS ELEMENTU - TEKŅU UN NOTEKCAURUĻU SPECIFIKĀCIJU SKAT. JUMTA PLĀNĀ LAPĀ AR-07 .
9. VISAS REDZAMĀS TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS KRĀSOT TONĪ RAL 7021.
10. FASĀDES APDARES MATERIĀLU KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJU SKAT. LAPĀ AR-10.

<div><div><div>ARHITEKTU BIROJS <b>REM PRO</b> LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", REĢ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUSENS	
						ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA			
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	GALA FASĀDE D-A					
BŪVPROJ.DAĻ. VAD.	I.RATNIECE		14.05.18.						
ARHITEKTE	I.RATNIECE		14.05.18.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
				REM-0218	AR	BP	1:100	11	