







STIKLA BLOKU DEMONTÁŽA      RESTES DEMONTÁŽA      ESOŠO LOGU DEMONTÁŽA




FASĀDES ASĪS "D-A" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA			
Nr	DARBU VEIDS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1.	ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA (1.7x1.75)	4 GAB.	
2.	ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA (1.5x1.5)	5 GAB.	
3.	PALODŽU (SKĀRDA) DEMONTĀŽA	3.0 M²	
4.	IEEJAS JUMTIŅA DEMONTĀŽA	1.7 M²	
5.	IEEJAS DURVJU DEMONTĀŽAS ASĪS D-A (1.0 x2.1 H)	1 GAB.	
6.	PIEBŪVES JUMTA SEGUMA DEMONTĀŽAS ASĪS D-A,5-1	270.0 M²	
7.	PIEBŪVES JUMTA DEMONTĀŽAS ASĪS D-A,5-1 - KOKA KONSTRUKCIJAS - RUBEROĪDA SEGUMS - KERAMZIĻA UZBĒRUMS	7.3 M³ 240.0 M² 70.0 M³	
8.	BĒŅIŅU DURVJU DEMONTĀŽA (0.6 x1.7 H)	1 GAB.	

[illegible]

	DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS UN ELEMENTI
	MŪRA POSMU DEMONTĀŽA
	ESOŠĀS KONSTRUKCIJAS
	SARKANĀ ĶĪEĢĒLA MŪRIS
	SILIKĀTKĪEĢĒLA MŪRIS

1. DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULĀ NORĀDĪTI MŪRA SIENU, LOGU, DURVJU, JUMTA SEGUMA, JUMTIŅU, PIEBŪVES JUMTA DEMONTĀŽAS DARBU APJOMI.
2. PIRMS ĀRĒJO APGAISMES KĒRMEŅU UN AVĀRIJAS SIGNĀLU DEMONTĀŽAS VEICAMA TO ATSLĒGŠANA NO ĒKAS ELEKTROAPGAIDES SISTĒMAS.
3. PIEBŪVES PARAPETA DEMONTĀŽA VEICAMA LĪDZ PROJEKTĀ NORĀDĪTĀJĀM AUGSTUMA ATZĪMĒM.
4. 1 STĀVA PIEBŪVES SLĪPĀ JUMTA KONSTRUKCIJA DEMONTĒJAMA.
5. VISI LOGU UN ĀRDURVJU BLOKI DEMONTĒJAMI.
6. PIRMS JEBKĀDU RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINĀS PRET:
  - TRANŠEJU UN BŪVBEDRU MALU IEGRŪŠANU;
  - MATERIĀLU UZKRIŠANU RAKŠANĀ STRĀDĀJOŠAJIEM DARBINIEKIEM;
  - CILVĒKU UN TRANSPORTA IEKRIŠANU IZRAKUMOS;
  - MEHĀNISMU OPERATORU SASPIEŠANU, TIEM GĀŽOTIES;
  - PAZEMES KOMUNIKĀCIJU BOJĀŠANU;
  - MEHĀNISMU ATGĀŽU DŪMIEM.
9. ĒKAS ELEMENTU BŪVNIECĪBAS GAITĀ PASTĀVĪGI JĀSEKO KONSTRUKCIJU - PAMATU, SIENU, PĀRSEGUMU TEHNISKAJAM STĀVOKLIM. PIE KONSTRUKCIJU SĒŠANĀS VAI DEFORMĀCIJAS NEKĀVEJOTIES PĀRTRAUKT DARBUS, VEIKT ATTĪCĪGUS PASĀKUMUS KONSTRUKCIJU PAGAIDU NOSTIPRINĀŠANAI UN IZSAUKT PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVĀJUS.
10. VISĀM DARBA VIETĀM, EJĀM, BŪVES TERITORIJAI TUMŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ JĀBŪT APGAISMOTĀM.
11. ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR AR SAĀDAĻAS RISINĀJUMIEM.

<div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS <b>REM PRO</b> LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muiļas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 3/a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>	Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",REĢ.Nr.41503002432			Pasūtījuma Nr. 18DUĐENS					
	ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILS ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.								
	FASĀDE ASĪS A-D. FASĀDE ASĪS D-A. DEMONTĀŽA								
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
BŪVPROJ.DAĻ.VAD.	I.RATNIECE		15.05.18.	REM-0218	AR		1:100	03	
ARHITEKTE	B. PŪČĪTE		15.05.18.						