


GRIEZUMS 2-2. M 1:100

PROJEKTĒTĀ JUMTA KONSTRUKCIJA:

- VERTIKALO ŠUVJU SKĀRDA LOKSNES AR PURAL PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELEKĀ TONĪ RR23. IESP. VARIANTS - RUUKKI CLASSIC C. KVALITĀTES KLASE 50+
- ŠĶĒRSLATOJUMS 32x100 MM, SOLIS 300 MM.
- GARENĻODENSĀTS 25X50 MM VIRS 1 NO SPĀRĒM.
- ANTIKONDENSĀTA PLĒVE PAROC XMU 100.
- ESOŠĀS DUBULTSPĀRES 2 * 150 MM.


JUMTA DZEGAS MEZGLS JM-1
LAPA AR-33



—PROJEKTĒTAIS LIEVENIS:


- BETONA BRUĢAKMENS 200*100*60 PELEĶĀ KRĀSĀ,
- ELASTĪGA, SALIZTURĪGA FLĪŽU LĪME,
- HIDROIZOLĀCIJA,
- BETONS C30 / 37 XC4, XF3, 200MM. VIRSMA AR SLĪPUMU 0.01%. ARMĒŠANAS SIETS Ø8, ACS 150*150 MM,
- EKSTRUĒTAIS PUTU POLISTIROLS, 100 MM,
- BLIETĒTAS ŠĶEMBAS, 200MM,
- BLIETĒTA SMILTŠ, 200 MM

JUMTA KORES MEZGLS JM-2, M 1:20



PIEZĪMES

1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.
2. DEKORATĪVO ŠKIEDRCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJIEM MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN APRĒĶINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA EKVIVALENTU PRODUKTU.
3. PIRMS PRETKONDENSĀTA PLĒVES IEKLĀŠANAS VEICAMA VISU SPĀRU IZLĪDZINĀŠANA UN LĪMEŅOŠANA.
4. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU, KRĀSA RR 23.
5. ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR CITIEM AR SADAĻAS RASĒJUMIEM.
6. METĀLA KĀPNU RASĒJUMUS IZSTRĀDĀT SPECIALIZĒTĀ METĀLDARBNICĀ, ŅEMOT VĒRĀ SILTINĀTĀS FASĀDES UN JUMTA PĀRKARES DIMENSIJAS.
7. BĒNINU LŪKAS KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠKĀ BŪVPROJEKTĀ.

<div><div><div>ARHITEKTU BIROS</div><div>REM PRO</div></div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				<div>Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens" Reģ.Nr.41503002432</div>		<div>Pasūtījuma Nr. 18DUDENS</div>			
<div>Būvprojekta nosaukums: ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ĪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.</div>									
<div>Adrese: GRIEZUMS 2-2. JUMTA KORES MEZGLS JM-2</div>									
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	I.RATNIECE		18.04.18.						
IZSTRĀDĀJA	I.RATNIECE		18.04.18.						
				REM-0218-2	AR	AK	1:100	16	