


2. STĀVA GRIESTU PLĀNS. M 1:100



2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
2.1	KĀPŅU TELPA	15.6
2.2	VESTIBILS	47.7
2.3	PRIEKŠTELPA	10.0
2.4	TUALETE	1.8
2.5	TUALETE	1.6
2.6	KABINETS	36.4
2.7	GAITENIS	10.4
2.8	KABINETS	18.2
2.9	ZĀLE	52
2.10	PALĪGTELPA	17.7
2.11	KABINETS	14.8
2.12	KABINETS	24.2
2.13	KASE	6.9
2.14	GAITENIS	22.5
2.15	KABINETS	11.8
2.16	KABINETS	12.1
2.17	KABINETS	24.3
2.18	ĒDAMZĀLE	24.1
2.19	KABINETS	21.5
2.20	KABINETS	19.1
2.21	KABINETS	15.4
2.22	KABINETS	35.1
2.23	KABINETS	16.5
KOPĀ:		459.7

2. STĀVA GRIESTU APDARES  
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA


APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS / APRAKSTS	DAUDZUMS
	• PROJEKTĒTAIS STANDARTA ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU KNAUF WHITE (GKB) APŠŪVUMS UZ METĀLA PROFILU KARKASA. • ŠPAHTELĒŠANA, SLĪPĒŠANA, GRUNTĒŠANA. • KRĀSOJUMS AR BALTU, MATĒTU, AUGSTAS SEGTSPEJAS DISPERSIJAS KRĀSU, PIEM. - CAPAROL INDEKO - PLUS.	60.5 M²
	• PROJEKTĒTAIS MITRUMIZTURĪGO ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU KNAUF GREEN (GKBi) APŠŪVUMS UZ METĀLA PROFILU KARKASA. • ŠPAHTELĒŠANA, SLĪPĒŠANA, GRUNTĒŠANA. • KRĀSOJUMS AR BALTU, MATĒTU, AUGSTAS SEGTSPEJAS DISPERSIJAS KRĀSU, PIEM. - CAPAROL INDEKO - PLUS.	3.4 M²
	PROJEKTĒTIE MINERĀLŠKĪEDRU PANEĻU PIEKARGRIESTI.MODULIS: • 600 * 600 MM, • 600 * 1200 MM.	106 M² 13.5 M²

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI :

	PROJEKTĒTĀS DAŽĀDA TIPIA VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS UN GAISA VADI SASKAŅĀ AR AVK SADAĻAS RISINĀJUMIEM.
	ESOŠĀ GRIESTU APDARE
	ESOŠĀS SIENAS
	PROJEKTĒTAIS FASĀDES SILTINĀJUMS UN VENTILĒJAMĀ FASĀDE
	TELPAS NR PLĀNĀ
	GRIEZUMA APZĪMĒJUMS
	PROVIZORISKS PIEKARGRIESTU AUGSTUMS VIRS GRĪDAS

PIEZĪMES

- VISI IZMĒRI UN GRIESTU AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC VENTILĀCIJAS IEKĀRTU UN GAISA VADU MONTĀŽAS.
- PIEKARGRIESTI IZBŪVĒJAMI TIKAI PLĀNĀ NORĀDĪTAJĀS TELPĀS, CITUR SAGLABĀJAMA ESOŠĀ APDARE.
- VISI DARBI VEICAMI RŪPĪGI, NEBOJĀJOT ESOŠO SIENU UN GRIESTU APDARI. VAJADŽĪBAS GADĪJUMĀ VEICAMA DURVJ, GRĪDAS UN SIENU NOSEGŠANA AR CELTNIECĪBAS PLĒVI.
- ESOŠAIS GRIESTU KOKA APŠŪVUMS TELPĀ 1.17, 1.22 RŪPĪGI DEMONTĒJAMS (NOSKRŪVĒJAMS) UN PĒC GAISA VADU IZBŪVES PIESTIPRINĀMS ATPAKAĻ IEPRIEKŠĒJĀ VIETĀ.
- MATERIĀLU DAUDZUMS DOTAS BEZ UZLAIDĒM .

<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div><div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				<div>Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens"</div> <div>Reģ.Nr.41503002432</div>				<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>18DUDENS</div>	
<div>Būvprojekta nosaukums:</div> <div>ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ</div>				<div>Adrese:</div> <div>ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.</div>					
<div>AMATA NOSAUKUMS</div> <div>VĀRDS, UZVĀRDS</div> <div>PARAKSTS</div> <div>DATUMS</div>				<div>2. STĀVA GRIESTU PLĀNS</div>					
<div>BŪVPROJ. DAĻAS VAD.</div> <div>I.RATNIECE</div> <div></div> <div>11.05.18.</div>									
<div>IZSTRĀDĀJA</div> <div>I.RATNIECE</div> <div></div> <div>11.05.18.</div>				<div>ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.</div>	<div>RASĒJUMA MARKA</div>	<div>STADIJA</div>	<div>MĒROGS</div>	<div>LAPA</div>	<div>LAPAS</div>
				<div>REM-0218-2</div>	<div>AR</div>	<div>AK</div>	<div>1:100</div>	<div>18</div>	