



PAGALMA FASĀDE 1-5. M 1:100



ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 5-1. M 1:100



GALA FASĀDE A-C. M 1:100



PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

—	Dekoratīvais fasādes gaismeklis ar divpusēju 15° gaismas staru, 2x4W, 330+330lm (ARCLUCE TULA vai ekvivalents)
—	Dekoratīvais fasādes gaismeklis ar vienvirziena 24° gaismas staru, 8W, 690lm (ARCLUCE TULA vai ekvivalents)
○	Dekoratīvais fasādes gaismeklis apaļš, 13W, 710lm (ARCLUCE DOT vai ekvivalents)
—	Kustības sensors

Piezīmes:
1. Fasades apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar LED spuldzēm;
2. Grupu tīklu veido ar NYY-J kabeļiem;
3. Fasades apgaismojuma vadība paredzēta no krāsas slēdži;
4. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens" Reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUĒDENS			
Būvprojekta nosaukums: ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS EKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IECIRKŅA SADZĪVES EKĀ				Adrese:							
AMATĀ NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS	
Būvproj. daļas. vad.				I. Tereskina						14.05.2018	
Izstrādāja				I. Tereskina						14.05.2018	
ELEKTRISKĀ APGAISMOJUMA PLĀNS. FASĀDES.											
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.				RASEJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA	
REM-0218_2				EL		AK		1:100		9	