


GRIEZUMS A-A. FRAGMENTS. M 1:20



1. JUMTA SEGUMS - VERTIKĀLO ŠUVJU SKĀRDA LOKSNES, PURAL PĀRKLĀJUMS, KRĀSA RR23, PELĒKA. IESP. VARIANTS - RUUKKI CLASSIC C, KVALITĀTES KLASĒ 50+
2. ŠĶĒRSLATOJUMS 32\*100 MM, SOLIS 300MM
3. GARENĻATOJUMS 25\*50 MM, VIRS SPĀRĒM
4. ANTIKONDENSĀTA PLĒVE PAROC XMU 100
5. ESOŠĀS SPĀRES H 140 MM


JUMTA DZEGAS MEZGLS JM-1, M 1:25


JUMTA DZEGAS ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

MARKĒJUMS	NOSAUKUMS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	KOKA LATA APDARES PIESTIPRINĀŠANAI 50*95 MM, L=810 MM	0.3 M³	
2	KOKA SPĀRES PAGARINĀJUMS		SKAT. LAPU AR-14
3	KOKA LATA APDARES PIESTIPRINĀŠANAI NO APAKŠAS 50*100MM, L=600 MM	0.5 M³	
4	KOKA STATNIS, PIESTIPRINĀTS PIE SPĀRES PAGARINĀJUMA UN SIENAS. 50*100 MM, L=510 MM	0.4 M³	
5	PAPLATINĀTA PĀPLĀKSNE, KAS STIPRINĀTA AR VĪTNSTIENI UN UZGRIEZNI		SKAT. LAPU AR-14
6	DZEGAS APŠŪVUMS - SMALKI ZĀĢĒTI EGLES KOKA DĒĻI 120*21 MM, GRUNTĒTI NO VISĀM PUSĒM, KRĀSOTI AR ŪDENS BĀZES KRĀSU KOKAM CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE NQG, TONIS FERRO 15	34.6 M²	SKAT. LAPU AR-06...08
7	DZEGAS HORIZONTĀLAIS APŠŪVUMS AR PERFORĀCIJAS JOSLU - RUUKKI SOFFIT. KRĀSA-TUMŠI PELĒKA.	54.0 M²	SKAT. LAPU AR-06...08

PIEZĪMES

1. ŠO LAPU SKAT.KOPĀ AR JUMTA PLĀNU AR-13 UN JUMTA KONSTRUKCIJU PLĀNU AR-14.
2. VISI IZMĒRI DOTI ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TIE JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU SILTINĀŠANAS.
3. VISUS MATERIĀLUS IEBŪVĒT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA TEHNOĻOĢIJU, PIELIETOJOT REKOMENDĒTOS PALĪGMATERIĀLUS UN DARBA RĪKUS.
4. MEZGLU RISINĀJUMI VAR TIKT PRECIZĒTI BŪVDARBU LAIKĀ PĒC ESOŠO KONSTRUKCIJU ATSEGŠANAS.



<div></div> <div>REM PRO</div>	ARHITEKTU BIROJS <b>REM PRO</b> LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a , Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv			Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",REĢ.Nr.41503002432			Pasūtījuma Nr. 18DUDENS											
	ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA																	
	JUMTA DZEGAS MEZGLS JM-1.GRIEZUMS A-A. FRAGMENTS.																	
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.					RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
BŪVPROJ.DAĻ.VAD.	I.RATNIECE		08.08.18.															
ARHITEKTE	B.PŪCĪTE		08.08.18.															
				REM-0218-2		AR		AK		1:25, 20		33						