


ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 1- 8. M 1: 100








PIEZĪMES




1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.
2. PIRMS KARKASA MONTĀŽAS UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEICAMA VIRSMAS IZLĪDZINĀŠANA, AIZPILDOT DOBUMUS, KURI LIELĀKI PAR 2 CM AR REMONTA JAVU.
3. DEKORATĪVO ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJIEM MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN APRĒĶINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA TEHNISKAJĀ UN ESTĒTISKAJĀ ZIŅĀ EKVIVALENTU PRODUKTU.
4. PĒC ŠĶIEDRCEMENTA PLĀKŠŅU SAZĀĢĒŠANAS VEICAMA TO MALU IMPREGNĒŠANA SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM.
5. **APDARES MATERIĀLU APKOPOJUMA TABULĀ DOTS NOSEDZAMAIS FASĀDES LAUKUMS. NAV ŅEMTAS VĒRĀ UZLAIDES UN ATGRIEZUMI.**
6. PĒC KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽAS, JAUNO IZBŪVES UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS UN PRECIZĒT APDARES MATERIĀLU DAUDZUMU. VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ KORĪĢĒT IZKLĀJUMUS. VISAS IZMAIŅAS SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU.
7. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU, KRĀSA RR 23.
8. ĀRĒJĀS LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS ELEMENTU - TEKŅU UN NOTEKCAURUĻU SPECIFIKĀCIJU SKAT. JUMTA PLĀNĀ LAPĀ AR-07 .
9. VISAS REDZAMĀS TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS KRĀSOT TONĪ RAL 7021.


NOSAĢĒTIE APZĪMĒJUMI :

- D1** PROJEKTĒTO DURVJU MARĶĒJUMS
- L1** PROJEKTĒTO LOGU MARĶĒJUMS
- JM1** PROJEKTĒTO JUMTIŅU MARĶĒJUMS (JUMTIŅU KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶĀ BŪVPROJEKTĀ)
- LV1** PROJEKTĒTO LIEVEŅU MARĶĒJUMS
- K1** PROJEKTĒTO KĀPNŅU MARĶĒJUMS (KĀPNŅU KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶĀ BŪVPROJEKTĀ)

FASĀDES APDARES MATERIĀLU KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS	APDARES VEIDS , KRĀSA	PIELIETOJUMS	DAUDZUMS	
			FAS. 1-8	FAS. A-D
	MASĀ KRĀSOTI ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 252	2 STĀVU KORPUSA VENTILĒJAMĀS FASĀDES APDARE UZ ALUMĪNIJA PROFILU KARKASA .	131.2 M²	90.0 M²
	MASĀ KRĀSOTI ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 020	2 STĀVU KORPUSA VENTILĒJAMĀS FASĀDES FRAGMENTU APDARE UZ ALUMĪNIJA PROFILU KARKASA .	10.9 M²	1.8 M²
	MASĀ KRĀSOTI ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPAREN 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 373	2 STĀVU KORPUSA VENTILĒJAMĀS FASĀDES LOGU APMAĻU UN AILSĀNU APDARE.	35.4 M²	6.8 M²
	MASĀ KRĀSOTI ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻI SWISS PEARL LINEARIS CARAT 1500*300*8, 1500*147*8 MM UZ ALUM. KARKASA. KRĀSA: • CORAL 7032, • CORAL 7031 • CORAL 7030, • TOPAZ 7073	1 STĀVA KORPUSA VENTILĒJAMĀS FASĀDES APDARE UZ ALUMĪNIJA UN KOKA PROFILU KARKASA .	6.7 M² 8.8 M² 7.8 M² 2.6 M²	6.7 M² 7.7 M² 6.8 M² 1.6 M²
	• DEKORATĪVAIS AKMENS GRAUDIŅU APMETUMS CAPAROL CAPATECT KD-BUNTSTEINPUTZ, KRĀSA - BASALTGRAU. • GRUNTS - PUTZGRUNT CT-610, KAS TONĒTA ATBILSTOŠI APMETUMAM.	COKOLA APDARE	31.7 M²	10.0 M²

APZĪMĒJUMS	APDARES VEIDS , KRĀSA	PIELIETOJUMS	DAUDZUMS (KOPĀ VISAI ĒKAI)
	VERTIKĀLO ŠUVJU SKĀRDA LOKSNES AR PURAL PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELĒKĀ TONĪ RR23. IESP. VARIANTS - RUUKKI CLASSIC C. KVALITĀTES KLAŠE 50+	2 STĀVU KORPUSA JUMTA SEGUMS	595.0 M²
	IZSTRĀDĀJUMI NO LOCĪTAS SKĀRDA LOKSNES AR PURAL PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELĒKĀ TONĪ RR23, VAI NO CIETĀ POLIVINILHLORĪDA GRAFĪTA TONĪ.	• ĀRĒJĀS PALODZES, • LĀSENI, • PARAPETA NOSEGPROFILS • LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS ELEMENTI	• 22.0 M² • 30.0 M² • 60.0 M² • SKAT. JUMTA PLĀNU AR-07
	NEĒVELĒTI, SMALKI ZĀĢĒTI EGLES KOKA DĒĻI 120*21 MM. MITRUMS 16...18%. GRUNTĒTI NO VISĀM PUSĒM. KRĀSOJAMI AR SEDZOŠU ŪDENS BĀZES FASĀDES KRĀSU KOKAM CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE NQG . TONIS FERRO 15, CAPAROL 3D TONĶARTE	DZEGAS VERTIKĀLAIS APŠUVUMS UN JUMTA GALA IZNESUMA HORIZONTĀLAIS APŠUVUMS	34.6 M²

<div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",REĢ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS	
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA									
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 1- 8					
BŪVPROJ.DAĻ.VAD.	I.RATNIECE		14.05.18.						
ARHITEKTE	I.RATNIECE		14.05.18.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
				REM-0218	AR	AK	1:100	08	