



ATZAROJUMS "5". MEZGLS "5". PL NS.



GRIEZUMS 1-1



Grodus, pamatu blokus,pl tnes, kas atrodas zem , no ab m pus m
nokl t ar bituma hidroizol ciju.

Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
		<u>Montāžas vienības</u>			
1		Izolētais T-atz. Ø168/280-114/225mm paralēls ar pabeigto Ø139/250,L=1.20x0.6m (atz."5")	2		gab.
2		Izolētais vertikālais Ø 114/225 ar nerūsējošā tērauda servisa krūni Ø26/90 (atgaisoš.), ar nerūsējošā tērauda vīturi (h=500mm,L=1500mm)	2		gab.
3	SIA "Lugaži"	Papildus gredzens KO-10 (h=100)	4	70.0	gab.
4	SIA "Lugaži"	Pamatu bloks FBS-24-3-6 T	2	1020	gab.
5		Izolētais lums 90° Ø114/225mm, L=05x0.5m	1		gab.
6		Izolētais lums 90° Ø114/225mm, L=05x1.0m	1		gab.
7		Z-veida detaļa Ø114/225mm, L=0.5x1.08(h)mx 0.5m	2		gab.
8		ugunsizsarga (tips-viegls)	2		gab.
9	sk.BK daļa	Monolīta dzelzsbetona plātnis P6 2200x2000 ar 2atv.	1		gab.
		<u>Materiāli</u>			
		Betons kl.C-16/20	0.26		
		Šķīduma pamatslānis	0.52		
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	21.0		

<div><div><div></div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2687 - R</div></div></div>				<div>B vobjekta nosaukums</div> <div>Ma īstr lo siltumt klu p rb ve A.Pumpura iel no Viš u ielas (9k-29) l dz J tnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpil</div>			
Amats	Uzv rds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Atzarojums "5".Mezglis "5".			
B vpr.da .vad.	A. i ajevs		07.01.2019	Pas t juma Nr.	18-26-001/2	M rogs	Stadija
Proj.	A.Dinula		07.01.2019	Pas t t js		M 1:50	BP
Arh. reg. Nr.	Uzv rds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumt kli"		Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-21	