



ŪDENSVADA U1 GARENPROFILS




ŪDENSVADA U1 SHEMA. B/M



PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
- Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Atklātās tranšejas vietās elektrokabeļu un sakaru kabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, kūdra, dolomīts u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Daļēji pievadu izvietojums ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autoruzraugu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:		
<div><div><div>EL</div></div><div><div><div>Ekolat Sia</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</div><div>1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401</div><div>tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</div></div></div></div>				<div><div><div>SIA "Daugavpils ūdens"</div><div>REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3,</div><div>DAUGAVPILS, LV-5401</div></div><div></div></div>		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS: Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī	PASŪTĪJUMA NUMURS:	DŪSP-2021/17/S
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		01.2022.		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	S.Trjapkina		01.2022.		MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	3
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	11
FAILS:				RASĒJUMS: Ūdensvada U1 garenprofils. Ūdensvada U1 shēma.	MĒROGS:	Mh1:500, Mv1:100
					ARHĪVA REĢ. NUMURS: