


KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS





PIEZĪMES:

1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Caurulvadus ieguldit sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
3. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
4. Projektētais kanalizācijas šķērsojuma vietas elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
5. Vietās, kur atklājas nelabvēlīgas grunts (māls, dolomīts u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
6. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
7. Daļēji pievadu izvietojoši ir saskaņoti ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku. Pasūtītāju un autorizrauc.

Paskaidrojumi:

5. urbums - inženierģeoloģiskais griezumš

BŮVPROJEKTA IZSTRĀDĀJIS:  Ekolat Sia Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R 1. Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr. 65424646, ekolat@inbox.lv			PASŪTĪTĀJS: SIA "Daugavpils ūdens" REĢ. NR. 41503002432, ŪDENSVAIDA IELA 3, DAUGAVPILS, LV-5401				
AMATS:	UZVĀRDS:	PARAKSTS:	BŮVPROJEKTS: Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Jelgavas ielā posmā no Valmieras ielas līdz Arodu ielai, Daugavpilī			PASŪTĪJUMA NUMURS:	DŪSP-2021/17/J
BŮVPR. D. VAD.	T. Loginova	01.2022.				STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N. Zīle	01.2022.				MARKA:	UKT
						LAPAS NR.:	4
			RASEJUMS: Kanalizācijas K1 garenprofils			KOPĒJO LAPU SKAITS:	10
						MEROGS:	Mh1:500 Mv1:100
						ARHĪVA REĢ. NUMURS:
FAILS:							