







Projektēto tīklu izvietojuma shēma ar būvtechnikas kustības virzieniem.
M1:500



Projektējamo komunikāciju apzīmējumi

K1 Projektējamā kanalizācija

- Piezīmes:
1. Pieņemtos apzīmējumus un Ceļu zīmju nosaukumus skaties DOP-1 lapā.
 2. Darbu veikšanas variants katrā posmā precizējams un saskaņojams ar Pasūtītāju un Pašvaldību.
 3. Atšūfēt esošās komunikācijas pirms tam saskaņojot atbildīgajās institūcijās.
 4. Smagā auto transporta kustības virzieni pirms darbu uzsākšanas jāsaņem ar Pašvaldību un Pasūtītāju.
 5. Ceļa zīmju uzstādīšanu saskaņot ar Pašvaldību un Pasūtītāju atkarībā no laika grafika.
 6. Seguma atjaunošana ārpus labiekārtojuma darba robežām izpildāmā esošajās augstuma atzīmēs.
 7. Atjaunotā seguma kvalitātei jāatbilst esošā seguma kvalitātei.
 8. Tranšeju un būvbedru rakšana, ietver grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >98% pēc proktora barucamajā daļā)

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:	
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv		SIA "Daugavpils ūdens" REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVAIDA IEĻA 3, DAUGAVPILS, LV-5401			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS:	PASŪTĪTĀJA NUMURS:
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		01.2022.	Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Kauņas ielā posmā no Miera ielas līdz Kauņas ielai 52, Daugavpilī	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		01.2022.		DOP
				RASĒJUMS:	LAPAS NR.:
				Projektēto tīklu izvietojuma shēma ar būvtechnikas kustības virzieniem. Darbu veikšanas varianti.	2
					KOPEĶO LAPU SKAITS:
				MĒROGS:	6
				ARHĪVA REĢ. NUMURS:	1:500
FAILS:				