



1.2. KĀRTA

MEZGLS "7"




GRIEZUMS 1-1



Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
Montāžas vienības					
1		Izolētais vārsts Ø 219/355 ar 2 nerūsējošā tērauda servisa krāniem Ø76/140(ūdens izlaidei), Ø33/110 (atgaisošanai), ar nerūsējošā tērauda vītņu korķi (h=570mm,L=2000mm)	2		gab.
2	SIA "FIL"	Lūka 800/1000mm	2		gab.
3	SIA "Lugaži"	Pamatu bloks FBS-24-3-6 T	2		gab.
4	sk.BK daļu	Monolīta dz/betona plātne P4 2300x2300 ar 2atv.	1		gab.
5	sk.BK daļu	Monolīts dzelzsbetona gredzens G1	2		gab.
Materiāli					
		Betons kl.C-16/20	0.26		m³
		Šķēmbu pamatslānis	0.52		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	21.0		m²

Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.

- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadališana kārtās.					05.08.2020		
Izm.	Izmaiņas apraksts					Datums		
<div><div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2687 - R</div></div></div>				<div><div><u>Būvobjekta nosaukums</u></div><div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div></div>				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs				
				Mezglis "7". Izmaiņas				
Būvpr.daļ.vad.	A.Čiņajevs		05.08.2020	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija	
Proj.	M.Lasinska		05.08.2020	Pasūtītājs		M1:50	BP	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu sk.	
						SAT-24i		