



Nr.poz.	Nosaukums	Mērvien.	Daudz	Piezīmes
1	Tērauda cauruļvadus ar DN aiz 100mm necaurstaigājamā kanālā (kamerā) demontāža	m	402.0	388.0
2	Kanāla ar izm.1.5mx0.9m demontāža	m	201.0	194.0
3	Hidrauliska pārbaude	sist.	1	
4	Gāzes kontrolcaurulītes kapes atjaunošana	kompl.	1	Užvaldes ielā
5	Apgaismes staba pārvietošana	gab.	1	
6	Virszemes tērauda cauruļvadus ar DN 300mm demontāža	m	222.0	
7	Virszemes balstus ar pamatiem demontāža	gab.	9	
8	Kameras ar izm. ~1.5mx5.0mx2.0m demontāža	gab.	1	
	<u>Zemes darbi</u>			
1	Grunts klājuma izjaukšana (ar ekskavatoru) ar aizvešanu	m3	1155	
2	Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu	m3	287	
3	Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma	m3	78	
4	Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar sekojošu blīvēšanu pa kārtām 0.2 m un planēšanu ar roku darbu	m3	236	
5	Tranšeju aizbēršana ar grunti ar atvešanu (attālums~15km)	m3	1482	

 - atkāpe (i-1) no pamatprojekta

i-1	Ir veiktas izmaiņas sakarā ar kārtu sadalījuma maiņu.			09.03.2022			
i	Sadalīšana kārtās. Izņemts līkums PL15. Paredzēts jaunais līkums 5°. Pārvietots mezgls "10". Slīpuma maiņa.			05.08.2020			
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums			
<div><div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2687 - R</div></div></div><div><div>Būvobjekta nosaukums</div><div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div></div></div>							
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Darbu apjomi. Papildinājums 2. kārtā			
Būvpr.daļ.vad.	A.Činajevs		09.03.2022	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Proj.	A.Dinula		09.03.2022	Būvn.ierces ierosinātājs		-	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-52p-1	