



Plātnes P-4 plāns
M1:50



1.2. KĀRTA

Plātnes P-4 stiebrojums St-1
M 1:20




STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU

MARKA	POZ.	Ø	KOP. GARUMS, mm	SKAITS	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	64960	-	57,7	99,5	EN10080
	2	Ø12 B500B	47040	-	41,8		

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-4

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiebrojuma siets	gab. kg	2 / 199	EN10080
2	3	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2620	gab. kg	4 / 9,3	EN10080
3	4	HEA 120, l=2240, S355	gab. kg	3 / 133,8	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
4		Betons kl. C30/37	m³	0,64	
5		Bitums	m²	12	

Griezums 1-1
M 1:20



Norādījumi:

- Lūkas atvēruma vietā sieta stiegras pārgriezt un atlocīt.
- Profilu apakšējos plauktus aptīt ar sieta Nr.10-1 un apmest ar cementa javu M150, biezumā 30mm.
- Plātni noklāt ar kārstu bitumenu 2 reizes.



- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadalīšana kārtās.			05.08.2020			
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums			
<div><div><div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2007 - R</div></div></div></div> <div><div>Būvobjekta nosaukums</div><div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātņieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div></div>							
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Monolīta dz/betona plātne P-4. Izmaiņas			
BP daļ. vad.	N.Kobiļanska		05.08.2020	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Proj.	I.Potapenko		05.08.2020	Pasūtītājs PAS "Daugavpils siltumtīkli"		1:20	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-5i	