


SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA.

M 1:750



BRAUKTUVJU SEGU ATJAUNOŠANAS KONSTRUKCIJAS

Zāliena seguma atjaunošanas konstrukcija

15 cm	sēkļi
	augsnē

Braucamās zonas un ietvju asfaltsegu atjaunošanas konstrukcija


4 cm	blīvais asfaltbetons AC-8
15 cm	skēmbas, fr. 0-45
≤30 cm	smiltis, filtr.koef. >3m/dnn

Ietvju ar cementbetona bruģu segumu atjaunošanas konstrukcija

6-8 cm	betona bruģakmeņi (esošais izmērs)
4 cm	smiltis (filtrācijas k>3m/dnn)
15 cm	skēmbas, fr. 0-45
≤30 cm	smiltis, filtr.koef. >3m/dnn

APZĪMĒJUMI

- zāliena seguma atjaunošana
- bruģakmeņu seguma atjaunošana
- braucamās zonas un ietves asfalta seguma atjaunošana
- betona seguma atjaunošana
- ceļu apmales 100.30.15 uzstādīšana
- ceļu apmales 100.20.8 uzstādīšana
- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadalīšana kārtās				18.08.20				
Izm.	Izmaiņas apraksts				Datums				
	KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R				Būvobjekta nosaukums				
					Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA. IZMAIŅAS.				
BP daļ.vad.	A.Činajevs		18.08.2020	Pasūtījuma Nr.		18-26-001/2		Mērogs	Stadija
Projekt.	A.Činajevs		18.08.2020	Pasūtītājs PAS "Daugavpils siltumtīkli"				1:750	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums					Lapas Nr.	Lapu skaits
								DOP-09i	14