


# SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA.

## M 1:750



### BRAUKTUVJU SEGU ATJAUNOŠANAS KONSTRUKCIJAS

#### Zāliena seguma atjaunošanas konstrukcija

15 cm	sēklas
	augšne

#### Braucamās zonas un ietvju asfaltsegu atjaunošanas konstrukcija

4 cm	blīvais asfaltbetons AC-8
15 cm	škēmbas, fr. 0-45
≤30 cm	smilts, filtr.koef. >3m/dnn

#### Ietvju ar cementbetona bruģu segumu atjaunošanas konstrukcija

6-8 cm	betona bruģakmeņi (esošais izmērs)
4 cm	smilts (filtrācijas k>3m/dnn)
15 cm	škēmbas, fr. 0-45
≤30 cm	smilts, filtr.koef. >3m/dnn

### APZĪMĒJUMI

- zāliena seguma atjaunošana
- bruģakmeņu seguma atjaunošana
- braucamās zonas un ietves asfalta seguma atjaunošana
- betona seguma atjaunošana
- ceļu apmales 100.30.15 uzstādīšana
- ceļu apmales 100.20.8 uzstādīšana
- atkāpe (i) no pamatprojekta
- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

i-1	Iepriekš noprojektēto 3.kārtas siltumtrasespazemes posmu paredzēts pārbūvēt virs zemes. Izmainīts kārtu sadalījums				08.03.22
i	Sadališana kārtās				18.08.20
Izm.	Izmaiņas apraksts				Datums
	Būvobjekta nosaukums				
	Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	
				SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA. IZMAIŅAS.	
BP daļ.vad.	A.Čipajevs		08.03.2022	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2
Projekts	A.Čipajevs		08.03.2022	Mērogs	1:750
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvniecības ierosinātājs	BP
				PAS "Daugavpils siltumtīkli"	Lapas Nr.
					DOP-10i-1
					14