


1.1. KĀRTA
1.2. KĀRTA

Plātnes P-2 stiegrojums St-1
M 1:20




STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU

MARKA	POZ.	Ø	KOP. GARUMS, mm	SKAITS	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	89100	-	79,1	93	EN10080
	2	Ø12 B500B	15600	-	13,9		

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-2

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiegrojuma siets	gab. / kg	2 / 186	EN10080
2	3	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2450	gab. / kg	4 / 8,7	EN10080
3	4	HEA 120, l=2340, S355	gab. / kg	2 / 93,1	EN 10034: 1993
4	5	HEA 120, l=3000, S355	gab. / kg	1 / 59,7	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
5		Betons kl. C30/37	m³	0,6	
6		Bitums	m²	11	

Griezums 1-1
M 1:20



Norādījumi:

- Lūkas atvēruma vietā sietu stiegras pārgriezt un atlocīt.
- Profilu apakšējos plauktus aptīt ar sietu Nr.10-1 un apmest ar cementa javu M150, biezumā 30mm.
- Plātnei noklāt ar kārstu bitumenu 2 reizes.

- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadališana kārtās.			05.08.2020			
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums			
<div><div><div></div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2687 - R</div></div></div>				<div>Būvobjekta nosaukums</div> <div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātņieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div>			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Monolīta dz/betona plātnē P-2. Izmaiņas			
BP daļ. vad.	N.Kobiļanska		05.08.2020	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	
Proj.	I.Potapenko		05.08.2020	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Stadija	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			1:20	BP
						Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-3i	