

Asfaltbetona seguma ielas brauktuves seguma atjaunošana



- Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm
- Karstais asfalts AC22 base, h=6cm
- Minerālmateriālu maisījums 0/45, (N-II klase), Ev2≥150MPa, h=10cm
- Minerālmateriālu maisījums 0/56, (N-III klase), Ev2≥150MPa, h=20cm
- Salizturīgais slānis, h_{min}=40cm Ev2≥70MPa (atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām)
- Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa) (dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Seguma atjaunošanas robežas piemērs



Ietves asfalta seguma atjaunošana



- Karstais asfalts AC8 surf, h=4cm
- Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm
- Rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=20cm
- Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Zāliena atjaunošana



- Melnzeme apsēta ar zāļu sēklām, h=15cm
- Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	ATŠIFRĒJUMS
	Zaļās zonas atjaunošana, 72m²
	Ietves asfaltbetona seguma atjaunošana, 7m²
	Brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana, 17m²

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Grēdu 4a, Rīga, LV-1019, Latvija
tālr./fax. 27719555, e-mail: riga@rem.lv
18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Būvniecības ierosinātājs: AS"DAUGAVPILS SATIKSME"
Reģ. Nr. 41503002269

Pasūtījuma Nr. 22EBUS

ELEKTROAUTOBUSU UZLĀDES STACIJAS UZSTĀDĪŠANA
KĀRKLU IELĀ 24, DAUGAVPILĪ

SEGUMU ATJAUNOŠANAS PLĀNS

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.DAĻ.VAD.	Jevgeņijs Kiseļovs		08.08.2022.
IZSTRĀDĀJA	Jevgeņijs Kiseļovs		08.08.2022.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
REM_1022	ELT	TS	1:250	5	5