GĀZESVADA GARENPROFĪLS



SPECIFIKĀCIJA

Nr p.k.	Darba un resursu nosaukums	Mēra vien.	Daudz.	Tips
1	**Tvertnes noliktavas izbūve**			
1.1	Tvertnes laukuma sagatavošana 1 tvertnei	kompl.	1	
1.2	Virszemes tvertne 6,4 m3	gab.	1	MOP15,6bar;LVS EN12542
1.3	Tvertnes piegāde	gab	1	
1.4	TP-5(2A) Plāksne (pamatne) Dzelzbetona Bloks	gab.	2	f.,,MB betons" vai analogs
1.5	Sazemējums	gab.	1	R<10 om
1.6	Aizsargsiena. H=1,8m; L=3,3m x2gab.	kompl.	1	tērauda loksnes žogs, Zn
1.7	Spiediena regulators 24kg/st; 16bar-1.5bar	gab.	1	
2	**Pazemes gāzesvadi**			
2.1	Gāzesvads DN32 PED40x3.7	m	14	
2.2	Spiediena regulators 12kg/st; 1.5bar-50mbar	gab.	1	

3	**Iekšvadi**			
3,1	detektors SNG (nolaist uz lēju 0.2 m no grīdas)	gab	1	f.,,Geca" industr.
3,2	Elektromagnetiskais vārsts DN40Pn1	gab	1	f.,,Madas" vai analogs
3,3	Gāzesvads DN40	m	1	LVS EN10255
3,4	Fasondaļas, likumi gāzesvadam	kompl.	1	LVS EN 10255
3,5	Lodveida krāns DN40	gab	1	
3,6	Membrānas gāzes skaitītājs G4 DN20	gab	1	f.,,Elster" vai analogs
3,7	Gāzesvads DN50	m	1	
3,8	Tgabals DN50	gab	1	
3,9	Gāzesvada pārbaude uz stiprību un hermētiskumu	gab.	1	LBN 243-15 (v.sp)
3,1	Elektroinstalācija un nullējums	kompl.	1	
3,11	Manometrs 0-60 mbar	kompl.	1	f.,,Wika" vai analogs
3,12	atloku savienojums ar noslēgplāksni DN50	gab	2	

Nr p.k.	Darba un resursu nosaukums	Mēra vien.	Daudz.	Tips
4	**Papildus izdevumi**			
4.1	BIR reģistrācija	gab.	1	f.,,Inspecta" vai analogs
4.2	Izpilddokumentācija	kompl.	1	
4.3	Topogrāfiska uzmērīšana	kompl.	2	
4.4	Lietošanas instrukcija	gab.	1	
4.5	Ventilācijas kanāla un dūmvada pārbaude	kompl.	1	
4.6	būvgružu utilizācija, vides pasākumi	kompl.	1	
4.7	seguma atjaunošana	m2	9	esošā stavoklī
4.8	ugunsdrošības pasākumi	kompl.	1	

Arhīva numurs

Datums

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BPV	A.Vasiļonoks		06.12.2022
Projekt.	A.Vasiļonoks		

SIA "Latvijas propāna gāze"

Latvijas Propāna Gāze

Kurzemes pr.19, Rīga
Reg. Nr. 40003493561
būvkom.Nr.2753-R

Pasūtītājs : AS ,,Daugavpils Satiksme" reģ.Nr.41503002269

Administratīvas ēkas gāzes apgāde. ar sašķidrināto naftas gāzi (SNG)
Kārklu iela 24, Daugavpils
kad.Nr. 0500 009 1501

Stadija	Lapa	Lapas
BP	GAT-4	5

Gāzesvada garenprofils. Specifikācija.

Pasūtījums Nr.: 1209/12–2022