

Finanšu piedāvājumā iekļaujamie būvdarbu apjomi

Nr.p. k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	3	4	5
	Ailu pārsedžu izbūve		
1	Esošo durvju konstrukciju saudzīga demontāža, pēc ailes izbūves atpakaļmontāža. Pagaidu atslogojošo konstrukciju uzstādīšana, pēc izbūves demontāža	kpl.	1
2	Ailu atvērumu izkalšana, izveide, (pēc ailes izbūves demontēt esošo metāla leņķprofilu pārsedzi, būvgružu utilizācija) metāla konstrukciju pārsedžu P-1 izbūve 1.stāvā, iekļilēšana; asīs 2/A-B; BK-02.	kpl.	1
	UPN 160x2, S235, palīgmateriāli	kg	56.4
	Stiegras B500B, d=16 mm	kg	3.16
	Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.500, palīgmateriāli	kg	5.64
	Betons C25/30+XC1	m ³	0.03
	Vītņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-500 mm, palīgmateriāli	gb	4
3	Izveidoto ailu pārsedžu apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, apdare, palīgmateriāli	kpl.	1
6	Stabu pastiprināšana, izveide, metāla konstrukciju izbūve 1.stāvā; asī F; BK-02.	kpl.	1
	L 75x8, S235, palīgmateriāli	kg	75.6
	Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.400, palīgmateriāli	kg	38.1
	Cementa java M 150	m ³	0.03
	Vītņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-400 mm, palīgmateriāli	gb	4
7	Izveidotās pastiprinātās konstrukcijas apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, apdare, palīgmateriāli	kpl.	1
8	Stabu pastiprināšana, izveide, metāla konstrukciju izbūve 2.stāvā; asī F; BK-02.	kpl.	1
	L 75x8, S235, palīgmateriāli	kg	82.8
	Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.400, palīgmateriāli	kg	33.9
	Cementa java M 150	m ³	0.04
	Vītņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-400 mm, palīgmateriāli	gb	4
9	Izveidotās pastiprinātās konstrukcijas apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, apdare, palīgmateriāli	kpl.	1
10	Ailu atvērumu izkalšana, izveide, metāla konstrukciju pārsedžu P-1 izbūve 2.stāvā telpā nr.24, iekļilēšana; asī G; BK-02.	kpl.	1
	UPN 160x2, S235, palīgmateriāli	kg	64
	Stiegras B500B, d=16 mm	kg	3.16
	Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.500, palīgmateriāli	kg	5.64
	Betons C25/30+XC1	m ³	0.03
	Vītņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-500 mm, palīgmateriāli	gb	4
11	Izveidoto ailu pārsedžu apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, apdare	kpl.	1
13	Būvgružu savākšana un iznešana, utilizācija	m ³	1
14	Esošā poda telpā Nr.26 atvienošana demontāža un utilizēšana	kpl.	1
15	Armstrong griestu konstrukcijas pārbūve un pieslēgums jaunajai starpsienai, stiprinājumi, palīgmateriāli	kpl.	1
16	Jaunas ģipškartona starpsienas izbūve ar izolācijas slāni un starpsienas izbūve jauna iebūvējamā poda uzstādīšanai H-1.3 m, apdare; - metāla karkass, izolācijas vate, mitrumizturīgais ģipškartons x2, špakleļmasa, hidroizolācija, flīzes, flīžu lime, šuvotājs, būvkalumi, stiprinājumi, palīgmateriāli	kpl.	1
17	Jauna iebūvējamā poda uzstādīšana, pieslēgšana; - iebūvējamā kaste, pods, pieslēguma materiāli, palīgmateriāli	kpl.	1
18	Esošo kāpņu konstrukciju demontāža, utilizācija; AR-10	kpl.	1
19	Jaunu koka kāpņu (2.pakāpieni) izgatavošana un izbūve, apdare un pieslēgums esošajām konstrukcijām; - skujkoka pasijas un pakāpieni b-25 mm, kāpņu apdare - linolejs, būvkalumi, stiprinājumi, palīgmateriāli; AR-10	kpl.	1