

Darbu apjomu saraksts 1-1
Vispārceltnieciskie darbi . Sienas

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: SIA "Labiekārtošana - D" Garāžas ēkas (kad. Nr. 05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1. Pasažieru 6, Daugavpilī

Objekta nosaukums: SIA "Labiekārtošana - D" Garāžas ēkas (kad. Nr. 05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1. Pasažieru 6, Daugavpilī

Objekta adrese: 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils

Pasūtītāja Nr. **16-31-021**

Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Eur _____

Tāme sastādīta _____. gada _____. _____

Nr.p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas, EUR	Summa
1	2	3	4	5	6	7
		Cokolis				
1		Cokola virsmu apmešana demontāža	m2	20,00		
2		Grunts izstrāde ar rokām	m3	40,00		
3		Grunts aizbēršana ar rokām	m3	40,00		
4		Sienu pamatu vertikālā hidroizolācija (2.kārtas) ar bituma mastiku (ass 1)	m2	70,30		
5		Caurumu urbšana (ass 1)	gab	75,00		
6		Metālakonstrukcijas (D 20mm L=570m) (ass 1)	t	0,11		
7		Betonēšana (ass 1)	m3	1,15		
		<i>betons C 16/20</i>	m3	1,21		
		<i>zāģmateriāli</i>	m3	0,03		
		<i>ūdens izturīgs finieris</i>	m2	11,50		
8		Stiegrojums (ass 1)	t	0,10		
		<i>stiegrojums 150/150/10/10</i>	m2	12,00		
9		Cokola virsmu apmešana ar dekoratīvo javu	m2	20,00		
		<i>grunts</i>	l	5,00		
		<i>siets</i>	m2	21,00		
		<i>līme</i>	kg	120,00		
		<i>grunts</i>	l	5,00		
		<i>dekoratīvais apmetums</i>	kg	90,00		
10		Cokola krāsojums	m2	20,00		
		<i>krāsa</i>	l	7,00		
11		Cokola joslu apstrāde ar cinkotā krāsota RUUKKI skārdi (ass 1)	m	20,00		
		<i>cementa java</i>	m3	0,15		
		<i>cinkotā krāsota RUUKKI skārda nosegelements 0.6mm biezumā</i>	m	20,00		
		<i>Stiprinājumi</i>	gab	80,00		
		Apmāles 700mm platumā izbūve	m	65		
12		Esošas pamatnes planēšana un blīvēšana	m2	45,50		
13		Drenējoša smilts pamatojuma izveidošana 150mm biezumā	m2	45,50		
		<i>smiltis ar piegādi b=150mm (KFR.1M/DNN)</i>	m3	7,51		
14		Dolomīta šķembas pamatojuma izveidošana 100mm biezumā	m2	31,85		
		<i>šķembas ar piegādi b=100mm (fr. 5-60mm)</i>	m3	8,76		

15		Esošas ēkas betona apmales ierīkošana b=700mm	m2	45,50		
		<i>betons B-C12/15 b=100-130mm</i>	m3	4,30		
		Sienas (ass 1)				
16		Ķieģeļu sienu nojaukšana b=510mm	m3	5,00		
17		Ķieģeļu sienu pastiprināšana ar tērauda atverēm , iesk. caurumu urbšana un aizdarīšana	tn	0,30		
		<i>ieliekamas detaļas</i>	tn	0,32		
		<i>betons C 25/30</i>	m3	0,05		
		<i>papildmateriāli</i>	kpl	1,00		
18		Metāla vārtu ailu ierāmēšana montāža	t	2,60		
		<i>metālakonstrukcijas ar krāsošanu</i>	t	2,70		
		<i>papildmateriāli</i>	kpl	1,00		
19		Ķieģeļu sienu mūrēšana b=250mm	m3	8,00		
		<i>ķieģelis</i>	gab	1680,00		
		<i>stiegrojums</i>	kg	40,00		
		<i>java</i>	m3	2,00		
20		Ķieģeļu sienu mūrēšana b=380mm	m3	12,00		
		<i>ķieģelis</i>	gab	2520,00		
		<i>stiegrojums</i>	kg	30,00		
		<i>java</i>	m3	3,00		
21		Ķieģeļu sienu mūrēšana b=510mm	m3	10,00		
		<i>ķieģelis</i>	gab	2100,00		
		<i>stiegrojums</i>	kg	35,00		
		<i>java</i>	m3	2,50		
22		Esošo ailu aizmurēšana ar ķieģiļiem	m3	0,54		
		<i>ķieģelis</i>	gab	167,40		
		<i>java</i>	m3	0,14		
23		Metāla inventārsastatņu lietošana sienas apdares darbos (noma), sastatņu izbūve un nojaukšana	m2	700,00		
		<i>sastatnes</i>	m2	700,00		
24		Būvgružu iekraušana,izvešana	m3	6,00		
		Kopā:				

Piezīmes

Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi

Sastādīja :

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja:

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.