

**Darbu apjomu saraksts 1-2**  
**Vispārceltnieciskie darbi . Ailas**  
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

**Būves nosaukums:** SIA "Labiekārtošana - D" Garāžas ēkas (kad. Nr. 05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1. Pasažieru 6, Daugavpils

**Objekta nosaukums:** SIA "Labiekārtošana - D" Garāžas ēkas (kad. Nr. 05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1. Pasažieru 6, Daugavpils

**Objekta adrese:** 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils

**Pasūtītāja Nr.** 16-31-021

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_ gada tirgus cenās, pamatojoties uz \_\_\_\_\_ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Eur \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Nr.p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas, EUR	Summa
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ailas</b>				
1		Logu bloku demontāža	gab	10,00		
2		Ārējas palodžu demontāža	m	14,80		
3		Durvju bloku demontāža	gab	2,00		
4		Vārtu demontāža	gab	8,00		
5		PVC logi ar stikla pakietiem U<1.5W/m2xk ar 2k stikla paketēm balta toni ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.1 W/m2xk U<1.5m2xk	gab	10,00		
		L-1 1460x1400mm	gab	5,00		
		L-2 1570x1500mm	gab	1,00		
		L-3 1500x700mm	gab	3,00		
		L-4 1400x2000mm	gab	1,00		
		makroflex	gab	10,00		
6		Betona palodžu uzstādīšana no arpuses : b=30-100mm	m2	1,35		
		cementa java	m3	0,07		
7		Palodžu uzstādīšana no iekšpusēs	m	12,00		
		palodzes b=300mm	m	12,00		
		siltumizolācija FAB 3 b=20mm vai ekvivalents	m2	0,50		
		blīvējums Paroc GWY1	kpl	1,00		
8		Palodžu no "RUUKKI" skarda uzstādīšana no ārpusēs	m	14,80		
9	Knauf tehn.	Logu un durvju iekšējas ailsānu apšušana ar ģipškartona plāksnēm	m2	20,70		
		siltumizolācija $\Lambda=0.038W/Mk$ b=20mm	m2	21,32		
		tvaika izolācija (politilēna plēve)	m2	23,81		
		GKB	m2	21,32		
		skrūves	gab	310,50		
		"Uniflot"	kg	16,56		
		šuvju siets	m	31,05		
		plastm. stūris	m	62,10		
		špaktele Vetonit LR	kg	33,12		
		krāsa	l	7,25		
10		Logu un durvju ārējo ailsānu apmešana pa sietu	m2	17,50		
		grunts	l	4,38		
		apmetuma java	m3	0,70		
		siets	m2	20,13		
11		Vārtu ailsānu apmešana pa sietu (iekšējo un ārējo virsmas)	m2	94,00		
		grunts	l	23,50		
		apmetuma java	m3	3,76		
		siets	m2	108,10		
12		Vārtu uzstādīšana (pacēlami žalūzijas vārti "GRAMFORD")	gab	8,00		
		V-1 3500x35000mm ar elektropiedzini	gab	3,00		
		V-2 3500x35000mm ar elektropiedzini	gab	2,00		

		V-3 3650x35000mm ar elektropiedzini	gab	2,00		
		V-4 3700x35000mm ar elektropiedzini	gab	1,00		
		ķēdes reduktors	gab	8,00		
13		PVC durvju bloku uzstādīšana	gab	2,00		
		AD-1 950x2050mm ar pildījumu no stikla paketēm	gab	1,00		
		AD-2 2100x2150mm	gab	1,00		
		makroflex	gab	2,00		
14		Būvgružu iekraušana un izvešana	m3	5,00		
		<b>Kopā:</b>				

### Piezīmes

Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi

Sastādīja :

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja:

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.