

DARBU APJOMU SARAKSTS

Būves nosaukums: Būvdarbu pabeigšana lietus ūdeņu kanalizācijas pārsūkņēšanas stacijai Daugavpils cietoksnī

Objekta nosaukums: Lietus ūdeņu kanalizācijas pārsūkņēšanas stacija Daugavpils cietoksnī.

Objekta adrese: Daugavpils Cietoksnis, Daugavpils.

Tāme sastādīta _____, gada tirgus cenās.

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta: _____, gada ____.

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Vienības izmaksas EUR
1-1. Lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgāde					
2	22-00000	0,4 kV līnijas izbūve (pēc uzskaites)			
2.1.		Būvbedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam	gb.	1,00	
2.2.		Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu viena kabeļu guldīšanai	m	48,00	
2.3.		Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu divu kabeļu guldīšanai	m	20,00	
2.4.		Kabeļa smilts spilvena ierīkošana tranšejā	m3	3,25	
2.5.		Kabeļu plastmasas aizsargcaurules Ø110 mm guldīšana tranšejā	m	6,00	
2.6.		Kabeļa AXPk 4x16 mm ² guldīšana tranšejā	m	82,00	
2.7.		Kabeļa AXPk 4x16 mm ² ievilkšana caurulē	m	6,00	
2.8.		Kabeļa AXPk 4x70 mm ² montāža	m	8,00	
2.9.		Sarkanas, 80 mm platas kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	88,00	
2.10.		Kabeļu kurpes SAL 2.2 pievienošana	gb.	8,00	
2.11.		Kabeļu gala apdare EPKT 0015	gb.	6,00	
2.12.		Kabeļu gala apdare EPKT 0047	gb.	2,00	
2.13.		Kabeļu kurpes SAL 1.2 pievienošana	gb.	24,00	
2.14.		Sadales pamata P (statnes) montāža gatavā bedrē	gb.	1,00	
2.15.		Abonenta uzskaites sadalnes uzstādīšana	gb.	1,00	
2.16.		Izolēta vada HO7V-K 16 montāža	m	2,00	
2.17.		Kabeļu kurpes pievienošana	gb.	2,00	
2.18.		Apārtērauda Ø10mm montāža	m	5,00	
2.19.		Iezemēšanas elektodu Fe/Zn Ø20mm, L=2.5m uzstādīšana	gb.	2,00	
2.20.		Stieņa spice TE 20	gb.	1,00	
2.21.		Palīgmateriāli	kpl.	1,00	
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas	%		
		Tiešās izmaksas kopā:	EUR		
		Virsizdevumi	%		
		Peļņa	%		
		Sociālais nodoklis	%		
		Kopā bez PVN	EUR		

1-2. 10 kV kabelu līnijas iznešana ārpus apbūves laukuma.

Montāžas darbi					
1	11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gb.	4	
2	11105	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gb.	4	
3	11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	17	
4	11214	Kabeļa trases uzradītāja stabiņa uzstādīšana	gb.	4	
5	11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	14	
6	11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	14	
7	13114	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	7	
8	13116	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	457	
9	13126	VS 3 dzīslu kabeļa demontāža	m	460	
10	13304	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gb.	1	
11	13306	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gb.	3	
12	19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,232	
13	19404	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
Materiālu specifikācija					
14	1	10 kV kabelis AHXCMK-WTC 3x150 Al/25Cu mm2	m	464	
15	2	10 kV pārejas uzmava TRAJ-12/3x150-240-W	kpl.	3	
16	3	10 kV savien. uzmava POLJ-12/3x120-240	kpl.	1	
17	4	Bezlodēšanas zemējuma sistēmas savienojuma komplekts SMOE 62600	kpl.	4	
18	5	PEHD Ø110 caurule	m	446	
19	6	PE gofr. caurule Ø110mm	m	14	
20	7	Aizsardzības profils	m	17	
21	8	Brīdinājuma lenta 80mm sarkana	m	17	
22	9	Trases uzradītājs	gb.	4	
23	10	Palīgmateriāli	kpl.	1	
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas	%		
		Tiešās izmaksas kopā:	EUR		
		Virsizdevumi	%		
		Peļņa	%		
		Sociālais nodoklis	%		
		Kopā bez PVN	EUR		

1-3. Lietus ūdens kanalizācijas spiedvads K2S un kanalizācijas sūkņu stacija LKSS-1

1		Iepriekš iegādātā pārvietojama portālcetņa (celtspēja 500 kg), ar ķēdi 10 m un vinču 0,5 t svāra celšanai uzstādīšana pie sūkņu stacijas	kompl.	1	
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas	%		
		Tiešās izmaksas kopā:	EUR		
		Virsizdevumi	%		
		Peļņa	%		
		Sociālais nodoklis	%		
		Kopā bez PVN	EUR		

1-4. Grāvja kivetu sistēmas atjaunošana 15m platā joslā 2 kivetē posmā no piketa 0 līdz 3					
1		Zālāja sešana (ar teritorijas iepriekšēju sakārtošanu)	m2	978,20	
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas	%		
		Tiešās izmaksas kopā:	EUR		
		Virsziedvumi	%		
		Peļņa	%		
		Sociālais nodoklis	%		
		Kopā bez PVN	EUR		

Sastādīja : _____

Sertifikāta Nr.

Pārbaudīja : _____

Sertifikāta Nr.

SASKATOTS
Daugavpils pilsētas domes
Dinaburgas ietokšņa
Kultūras un informācijas centra
eksports projektu jautājumos
Artjoms Mahlins
2014. gada 14. 04.

SASKATOTS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS PILSĒTAS APBŪVES
GALVENAIS BŪVINŽENIERIS
Viktors Nikolajevs
14.04.2014.