

PAGRABSTĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA.

Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m2	Akustiskā trokšņa pielaujam. normatīvs dB(A)	Ventilācijas kritērijs m3/(hm2)	Ventilācijas gaisa daudzums (1) m3/h	Ventilācijas kritērijs m3/(h1v.)	Ventilācijas gaisa daudzums (2) m3/hv	Ventilācijas gaisa daudzums (1)+(2) m3/h	Piezīme
024.1	Ugunsdrošības vējtveris	5.90	-	-	-	-	-		
025	Ventkamera	15.00	-	-	-	-	-	-	esošā ventsis.
026	Sociālās patversmes palīg-telpa - tīrās veļas glabāšana	44.30	-	2.52	124	-	-	124	
027	Vannas istaba	6,0	40	10,8 10,8	65 65	-	-	N65 P65	papild.esoš ventsistēmai
028	Dušas telpa	37,90	-	-	-	-	-		esošā ventsis.
029	Priekštelpas	1.40		-	-	-	-	-	esošā ventsis.
030	Tualete	1.40	40	-	-	50	-	-50	esošā ventsis.
031	Ģērbtuves	16,10	40	6,25	N100	-	-	N100	P-esošā ventsis.
032	Apkopes inventāra telpa	2.00		2.52	5	-	-	N10	papild.esoš ventsistēmai
033	Personāla tualete	2,0	-	-	-	-	-	-	esošā ventsis.
034	Tualete, t.sk. civēkiem ar ipašām vajadzībām	4.00	40	-	-	50	-	-50	papild.esoš ventsistēmai
035	Dušas telpa	37,90	-	-	-	-	-	-	esošā ventsis.
036	Vannas istaba	6.00	-	-	-	-	-	-	esošā ventsis.
037	Ģērbtuves	19.60	-	-	-	-	-	-	esošā ventsis.
037.1	Palīgtelpa	4.70		2.52	20	-	-	N1-20	
038	Koridors	23,70	40	-	-	-	-	P1+60	
039	Sociālas patversmes maz-gātuves telpa	17.70	40	10	180	-	-	N1-180 P1-180	
040	Sociālas patversmes veļas žāvētava - glabatava	18,80	40	14,36	270	-	-	N1-270 P1-270	
041	Kāpņu telpa	12.00	40	-	-	-	-	-	
	t.sk. rekonstruējamā daļa:	269.40	-	-	-	-	-		

Norādījumi

1. Dotās ventsistēmu augstumu atzīmes precizēt montāžas darbu veikšanas laikā.
2. Droseļvārstu diametrs atbilst attiecīgā gaisa vada diametram; ar met. mehānismu;
3. Pretspiediena vārstu diametrs atbilst attiecīgā gaisa vada diametram;
4. Plānā ar pelēku krāsu ir parādīti esošie jaunuebūvetie gaisa vadi.
5. No mitruma savācējiem kondensātu novādīt uz izlietni.
6. Iekārtu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar to izgatavotājfirmas tehnisko dokumentāciju un instrukcijām.

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Ēkas daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija,
Šaurā iela 23, Daugavpils

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	I.Petrova		
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Lapas saturs

Ventilācijas sistēmas PN-1 plāns

Pasūtījuma Nr.	14 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
Saskaņots		1:100	
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		AVK-2	