U=400/230V

Bēniņi

Esošais kab. ar Al dz. ..4 x 16mm2

Esošais kab. ar Al dz. ..4 x 16mm2

Esoš. sadalne (kāpņu telpā)

Projektēj. AS2-1 (perspektīvā)

Projektēj. AS2-2

Pārslēgt slodzes

2. stāvs

Esoš. sadalne (kāpņu telpā)

NYM-J-5x4 c.25 l=4m

NYM-J-5x4 c.25 l=4m

1. stāvs

Pārslēgt slodzes

Projektēj. AS1-1

Projektēj. AS1-2 (perspektīvā)

Galvenā spēka sadalne GSS-1
virsapmet. uzstād. IP44
(esošais korpuss)

Pagrabstāvs (- 1 .stāvs)

20A/C M1 3 NYM-J-5x4 c.25 l= 6 m

20A/C M1 3 NYM-J-5x4 c.25 l= 10m

6A/C 1 1 NYM-J-3x1.5 c.20

Izeja Izeja Izeja 24 W

Evakuācijas ceļu norādītzimju gaismekļi

Pārslēgt esošās slodzes

N PE

Logopēdiskās internātpamatskolas esoša ievada uzskaites sadalne

AS "Sadales tīkls" kabeļu komutācijas sadalne

KS-1104

Esoš. kabelis

Atkartots zemējums (esoš.)

PEN

L1,L2,L3

3 32A/C (esoš.)

Wh (esoš.)

3

N

PE

N

L1,L2,L3,PEN

Esoš. kabelis

Logopēdiskās internātpamatskolas esoša spēka sadalne

Spailes - 4 gab.: 1 +2 kab.

L1,L2,L3,PEN

L1,L2,L3,PEN

NYY - J - 4x10 c.40
l=22 m

40A 3

V50-B+C 3+NPE

NYY-J-1x10

Atļauta slodze (pēc līguma)
I=32A
U~400/230V

Galvenā potenciālu izlīdzināšanas kopne EP-1

NYY-J-1x10

NYY-J-1x10

Savienojumu spailes

Ūdensvads

Apkures sistēmas cauruļvadi

NYY-J-1x10

NYY-J-1x10 c.25 L=20m

Savienoj. spaile

Esošais zemējuma kontūrs

Piezīmes:

1. Elektrotīklu rekonstrukcija tiek izpildīta saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un bez atļautas slodzes palielināšanas.
2. No esošās spēka sadalnes kāpņu telpā atvienot argaismojuma tīklu kabeļus ar Al dzīslām un kabeļus pie kontaktligzdām ar Al dzīslām, kurie ielikti pie atjainojamam telpām.
   Jauno apgaismojuma tīklu kabeļus un kabeļus pie kontaktligzdām ar vara dzīslām atjainojamam telpām ielikt no projektējamās sadalnēs AS-1-1, AS-2-2
3. No esošās spēka sadalnes kāpņu telpā tiks atvienoti visi kabeļi ar Al dzīslām citu telpu atjaunojamā darbu laikā. Pēc tam esošās spēka sadalnes kāpņu telpā tiks demontēti.

KOMUNĀLPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. daļas vad.	I. Kuzmina		11.2015
Inženiere	I. Kuzmina		11.2015
Arh. reģ. Nr.	9763		

Būvobjekta nosaukums

Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Logopēdiskās internātpamatskolas ēkā Vaiņodes ielā 4, nodrošinot skolas izglītības programmu īstenošanu

Lapas saturs

Elektroapgādes tīklu shēma

Pasūtījuma Nr.	15 - 31 -026	Mērogs	Stadija
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde		-	
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		EL-2	