

## Projektēšanas uzdevums

1. **Projektējamā objekta nosaukums un raksturojums** – Pazemes ūdeņu atradnes “Vingri” stingrās un bakterioloģiskās aizsargjoslas nožogojums, saskaņā ar 2004.gada 20.janvāra LR MK noteikumu Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 11.p. prasībām. Stingrā režīma un bakterioloģiskā aizsargjosla sakrīt, to platība ir 38 ha, saskaņā ar Pazemes ūdeņu atradnes pases 6.p. prasībām. Nožogojuma izvietojumam ir jāsakrīt ar stingrā režīma un bakterioloģiskās aizsargjoslas koordinātem pazemes ūdeņu atradnes “Vingri” aizsargjoslu kartē digitālā veidā (pielikumā).
2. **Pasūtītājs** – SIA “Daugavpils ūdens”
3. **Objekta atrašanās vieta** – kadastra numurs 44680090192, Līksnas pagasts, Daugavpils novads.
4. **Projektēšanas ieceres dokumenti** – pirmās grupas būvēm.
5. **Būvniecības veids** – jauna būvniecība.
6. **Projekta sastāvs** – izstrādāt tehnisko dokumentāciju apjomā, saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 529 p. 2.2. prasībām.
7. **Projektētājs** - tiks noteikts iepirkuma procedūras rezultātā.
8. **Zemesgabala raksturojums** – zemesgabals ar kadastra numuru 44680090192, zemes gabala platība – 453,9 ha. Uz zemes gabala atrodas mežs, zemes gabala iekšā atrodas zemesgabals ar kadastra numuru 44680090206 ar 18 pazemes ūdeņu urbumiem.
9. **Mērķis** – Izstrādāt pazemes ūdeņu atradnes “Vingri” stingrā un bakterioloģiskā aizsargjoslu nožogojuma būvprojektu.
10. **Izmantojamie normatīvi un standarti** – Izstrādājot projektu, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, Latvijas būvnormatīvi, Latvijas valsts standarti un citi spēkā esošie normatīvie akti.
11. **Projektēšanas darbi** –
  - izstrādāt zemes gabala topogrāfisko plānu mērogā M 1:250 — 1:1000 (ja būs nepieciešams).
  - nepieciešamības gadījumā papildus saņemt ieinteresēto institūciju noteikumus un tos izmantot tālākajā darbā;
  - veikt nepieciešamas papildus izpētes, uzmērīšanas darbus (ja būs nepieciešams).

Izejoša informācija nožogojuma projektēšanai:

Nožogojuma pagarināšana - aptuveni 2800 t. m..

Nožogojuma konstrukciju materiāli:

- bez cokola;

- stabu materiāls: precizēt projektēšanas gaitā;
- sekciju materiāls: uzstieptā dzeloņstieple vai pītais žogs;

**Nožogojuma ģeometrija:**

- stabu augstums – ne mazāk par 1,5 m;
- sekciju garums – attālums starp stabiem 3 m;
- vārtu esamība – jābūt (plaši atveramie divviru vārti, platums 4 m, augstums ne mazāk par 1,5 m);
- vārtiņu esamība – jābūt (plaši atveramie vienviru vārtiņu personāla pārvietošanai, platums 0,9 m, augstums ne mazāks par 1,5 m).
- Uz nožogojuma sekcijām jāuzstāda informatīvās zīmes ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta”. Maksimālai atstarpei starp zīmēm jābūt 20 m.

Būvprojekta sastāvā jāiekļauj Objekta materiālu apjomi uz elektroniska datu nesēja MS Excel datorprogrammā.

**10. Būvprojekta saskaņošana:**

- saskaņot projektu ar zemes īpašniekiem un visiem ieinteresētajām institūcijām;
- iesniegt saskaņotu projektu akceptēšanai Būvvaldē atbilstoši vispārējiem būvnoteikumiem;
- Pasūtītājam nododams Daugavpils novada pašvaldības Būvvaldē akceptēts Objekta būvprojekts pilnā apjomā 4 eksemplāros, t.sk. 1 eksemplārs Būvvaldei ar saskaņojumu un akcepta oriģināliem, kā arī iesniegt 1 projekta eksemplāru elektroniskā formā (dwg, pdf).

Pielikumā: Pazemes ūdeņu atradnes “Vingri” aizsargjoslu karte digitālā veidā.

Ūdensgūtnes un ūdens attīrīšanas iekārtu  
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis

Apstiprinu  
Tehniskais direktors

V.Valuto

J.Sarkans

Saskaņots  
  
I. Ē. Limarovskis