Objekta izvietojuma shēma / Lapu shēma



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Projekt.	Esoš.	Nosaukums
	KS-507	AS"Sadales tīkls" kabeļu komutācijas sadalne KS-507, ievada uzskaites sadalnes
		AS"Sadales tīkls" kabeļu komutācijas sadalne KS-507, ievada uzskaites sadalnes pēc atsevišķā projekta (AS"Sadales tīkls")
		Zemējuma kontūrs
W1		Kabelis 0,4kV
W1		Kabelis aizsargcaurulē
		Balsts ter. apgaismošanai
		Kabelis 0,4kV terit. apgaismošanai
	t.89.63	Kanalizācija
	Ū	Ūdensvads
		Sakaru kabelis
	ST	Siltumtrase

Piezīmes:

1. Projektējamā zemējuma kontūra lenti 30 x 3.5 un projektējamo kabeļus no ievada uzskaites sadalnes ieguldīt 1,0 m no zemes virsmas - skatīt kopā ar ELT-8 lapu.
   Pa visu tranšejas garumu virs kabeļa un lentes 0,2m augstumā ieguldīt kabeļa brīdinājuma lenti.
   Kabeļus aizsargāt ar PVH caurulēm .
   Inženierkomunikāciju pārstāvju klātbūtnē, izmantojot kontroles šurfēšanu, precizēt attiecīgo inženierkomunikāciju faktisko atrašanās vietu un dziļumu krustojuma vietās ar projektējamo kabeli, kā arī precizēt vajadzīgus pasākumus, lai nodrošinātu to drošību.
2. Bojāto segumu atjaunot esošajā materiālā, saglabājot esošās augstuma atzīmes, ievērojot zemes īpašnieka prasības.
3. Montāžas darbus izpildīt saskaņā ar LR esošiem standartiem, būvnormatīviem un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.
4. Doto lapu skatīt kopā ar EL-2.....EL-6 lapām.

PIEZĪMES:
1. LKS-92 TM koordinātu sistēma.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma. (LAS-2000,5)
3. Mēroga koeficients 0.999921.
4. Uzmērīšana veikta 2015.gada 18. septembrā.
5. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti GPS bāzes staciju sistēma LATPOS mērījumi veikti RTK režīmā, bāzes stacija "Daugavpils1 ".
6. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1. pielikumam
7. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīsanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā
8. Kadastra informācija iegūta no www.kadastrs.lv 22.09.2015. 105486.edoc objekta platība: 0.6664ha.

Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).



Ēku, būvju ekspliķācija

Nr.	Nosaukums
1	Atjaunojamā ēka
2	Projekt. betona segums aizsargapmalei
3	Projektējamās betona kāpnes ar pandusu

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	Uzvārds
Latvijas gāze A/S "Latvijas gāze"	GĀZES VADS	Paraksts	22.09.2015.	J.Kuplovs-Ogiņskis
Lattelekom	SAKARU KABEĻI	Paraksts	23.09.2015.	K.Simonovs
SIA "Daugavpils ūdens"	ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA	Paraksts	22.09.2015.	S.Egorchenkov
SIA "Dautkom TV"	SAKARU KABEĻI	Paraksts	22.09.2015.	R.Artimovičs
Pašvaldības SIA "SPK"	APGAISMES KABEĻI	Paraksts	22.09.2015.	S.Afanasjeva
AS "Sadales tīkls" Austrumu reģiona	ELEKTRĪBAS KABEĻI	Paraksts	23.09.2015.	I.Tene
DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"	LIETUS KANALIZĀCIJA	Paraksts	22.09.2015.	V.Kuzmins
PAS "Daugavpils siltumtīkli"	SILTUMTĪKLI	Paraksts	22.09.2015.	G.Borovskis
SIA "Latvijas Propāna Gāze"	GĀZES VADS	Paraksts	23.09.2015.	A.Vasiļonoks
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galvenā arhitekte	Sarkanās līnijas			I.Ancāne

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītāja — I.KUZMINA (vārds un uzvārds) — 3-00448 (sertifikāta nr.) — 06.2016 (datums) — (paraksts)

MĒRNIECĪBAS FIRMA "RIO M"
Daugavpils
RIO M
Reģ. Nr. 41503035503
Balvu iela 1B, Daugavpils, LV-5400
email:riom@rio.lv
Tālr. 65438466, 29420575, fakss:65438466

Objekts: Vienības iela 27
Daugavpils pilsētas

Pasūtītājs: Latgales Zoodārzs" Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde

Direktors	Dz. Krūtkrāmelis		23.09.2015.	Objekta reģ. Nr. AK15/15.	Lapas 1.
Aleksandrs Akulovs Sertifikāts serijas BC Nr.142 Derīgs no 21.01.2011. līdz 20.01.2016.			18.09.2015.	Rasējums: Topogrāfiskais plāns	Lapa 1.
				Mērogs 1:500	

KOMUNĀLPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

B'uvobjekta nosaukums
FASĀDES SILTINĀŠANA
ADMINISTRATĪVAI ĒKAI "LATGALES ZOODĀRZS",
VIENĪBAS IELĀ 27,DAUGAVPILĪ

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Pr. daļas vadīt.	I. Kuzmina		06.2016
Inženiere	I. Kuzmina		06.2016
Arh. reg.Nr.	9787		

Lapas saturs
Ģenerālais plāns ar elektriskiem un zemējuma kontūra tīkliem

Pasūtījuma Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija
Pasūtītājs:	"Latgales zoodārzs"	1:250	
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		ELT-7	