


Kabeļa izvads nosūces ventilatoram N2
1f/230V/50Hz/0,001kW/0,05A
(ventilators ieslēdzas/izslēdzas reizē ar apgaismojumu)



PERIODIKAS NODAĻAS TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība (m2)	Nepieciešamais apgaismojuma līmenis (lx)
1.	Periodikas zāle	76,70	500
2.	Periodikas arhīvs	52,90	200
3.	WC	2,60	100
Kopā:		132,20	

Gaismekļu specefikācija		
Apzīmējums	Ražotājs	Gaismekļa tips
1.1	OMS	INDIRECT C-P PV L2, iebūvēta, ar kompaktām lum. sp. FSD 2x40W, spuldzes gaismas krāsa - silti balta (Ra=82, 3000K), IP20
1.1A	OMS	INDIRECT C-P PV L2, iebūvēta, ar kompaktām lum. sp. FSD 2x40W, spuldzes gaismas krāsa - silti balta (Ra=82, 3000K), iebūvēta akumulatora baterija 1h, IP20
2.1	OMS	DOWNLIGHT PRO 212 OPAL GL, iebūvēta, ar komp. lum. sp. FSQ 2x18W, spuldzes gaismas krāsa - silti balta (Ra=82, 3000K), IP44
3.1	OMS	EL-TRACK LOTUS LED REF 40° stiprināms uz barošanas sliedes pie griestiem , ar LED sp. 1x16W, IP20
4.1	OMS	EMERGENCY 2601 uz sienas (ar uzlīmi "izejas norāde"), ar LED sp. 1x2W, IP42, ar iebūvētu akumulatora bateriju 1h

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Gaismeklis, iebūvējams, griestu
- Gaismeklis, iebūvējams, griestu
- Gaismeklis, stiprināms uz barošanas sliedes
- Evakuācijas norādes gaismeklis
- Slēdzis 230V, IP20, z/a
- Dubultslēdzis 230V, IP20, z/a
- Elektriskā sadalne

PIEZĪME:

Visiem slēdžiem, ja nav citas piezīmes, uzstādīšanas augstums no tīras grīdas ir 0,9m.
Visu kabeļu instalāciju telpās veikt - slēpti sienu konstrukcijās un aiz plekātiem minerālšķiedru plakšņu griestiem. Sienu un griestu šķērsojumos kabeļus ievilkt PVC aizsargcaurulēs. Kabeļu trases plānā uzādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Rīgas iela 22a, Daugavpilī, LV-5401				Objekts: Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas zāles tehniskais projekts. Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpilī, LV-5401	Izpildītāja Nr. 391 - 2015 Pasūtītāja Nr. 20/2015		
Pr. vad.					Stadija	Lapa	Lapas
Daļas vad.	A. Ulpke				TP	EL-5	6
Izstrādāja	A. Ulpke			Periodikas zāles plāns ar apgaismojuma elektriskajiem tīkliem		SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R	
Mērogs	1:100						
INV. Nr.							

SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R