



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	ATŠĪFRĒJUMS
WO	Proj. apgaismojuma kabelis zemē
○	Proj. apgaismojuma vienraga balsts
—	Proj. caurule Ø75
□	Proj. apgaismojuma komutācijas sadalne
—	Esoš. apgaismojuma kabelis
—	Esoš. apgaismojuma balsts

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Tīkla spriegums 0.4kV	
Apgaismojuma balstu skaits	43gab.
Apgaismojuma trases garums	1222m

PIEZĪMES:

- LKS-92 koordinātu sistēma. Mēroga koeficients 0.999900.
- Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
- Uzmērīšana veikta 2015. gada 25.jūnijā.
- Uzmērāmās teritorijas platība - 4.89 ha.
- Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
- Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei - informācija saņemta 20.07.2015.(17326.edoc).
- Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
- Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1.pielikumam.
- Uzmērīšanā veikta ar LatPos (Daugavpils BS) korekcijām RTK režīmā
- Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

OBJEKTA IZVIETOJUMA PLĀNS



PIEZĪMES:

Projektētās parka teritorijas ģenplāns ir izstrādāts uz pilsētas digitālās topogrāfijas kartes. Esošās teritorijas zemes augstuma atzīmes tiek pieņemtas vadoties pēc BAS. Teritorijā plānots izvietot aktīvās atpūtas velo parkus, izbūvēt gājēju takas un izveidot, esošā diķa krastā, peldvietu. Esošās teritorijas augstuma līmeņa izmaiņas nav plānotas. Lietus ūdens ievadāms savas teritorijas gruntī un LK drenāžas kolektorā pēc tehniskā projekta daļas izstrādes. Gājēju ceļš tiek apgaismots ar moderniem LED ielu gaismekļiem. Apgaismojuma trases barošana nodrošināta no 2 vietām:
a) no esošā apgaismojuma tīkla Daugavas ielā;
b) no esošā apgaismojuma tīkla Muzeja ielā. Blakus apgaismojuma trasei, visā garumā, 0.2m attālumā no apg. kabeļa ieguldīt rezerves cauruli d=75mm. Parka attīstības perspektīvā plānots asfaltēt daļu gājēju takas un izbūvēt autostāvvietu. Perspektīvā plānots veikt parka apgaismošanu un sīko arhitektūras formu uzstādīšanu.

Vieta skaņojumiem

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
P.Dzalbe
2015.g. 30. septembrī

Saskaņots ar SIA "GEO LATGALE"
Muzeja 11, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407658, mob.tālrunis: 29287891
Fakss: 65407659, e-pasts: info@geolatgale.lv
HABA LV 22, A/S Swedbank, D-pils Nr. LV 36 HABA 0001409041197

- Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jāierodas AS "Sadales tīkls" Austrumu Eksploatacijas daļas Daugavpils nodaļā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas
A.Pumpura ielā 5, Daugavpili.
Pieņemšanas laiks:
darba dienās 8:00-9:00, 13:00-14:00
2. Rakšanas darbi bez rakstiskas AS "Sadales tīkls" atļaujas ir aizliegti.

SASKAŅOTS

AS "Sadales tīkls"
Austrumu Eksploatacijas daļas Daugavpils nodaļas vadītājs
D. Rosolajs
2015. gada 30. 09

SASKAŅOTS

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītāja vietniece
Inženierkomunikāciju tehniskā daļa
S.Šteina
2015. gada 30. 09

SASKAŅOTS

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"
Inženierkomunikāciju tehniskā daļa
V.Šteina
2015. gada 30. 09

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes nodaļas Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
E. Kaplers
2015. g. 30. septembrī

PAS "DAUGAVPILS SĪLTUMTĪKLS"
SASKAŅOTS
Tehniskās grupas vadītājs inženieris G. Borovskis
Daugavpils, 2015. 30. septembrī

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas Zemes komitejas priekšsēdētājs
A. Nikolajevs
2015.g. 30. septembrī

SASKAŅOTS AR NOTEIKUMIEM:

SIA "Daugavpils ūdens"

- Saglabāt ūdensvada un kanalizācijas tīklus.
- Pirms darbu uzsākšanas saņemt rakstisko SIA "Daugavpils ūdens" rakšanas darbu saskaņojumu.
- Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni

SIA "Daugavpils ūdens" darbinieku uz veicamo darbu vietu
30.09.2015. J. Jeļena

SASKAŅOTS ar SIA Lattelecom
Nr. 37808/846/809
15.30.09

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI

- Trīs dienas pirms darbu sākuma ieviesties un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu joslās.
- Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni

Nr. SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu.

Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbu ir mehānismiem elektroniskā sakaru tīkla aizsargājamā zonā!

Lattelecom
Atļauja Prudjāņiem
SIA Lattelecom
Pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļa
Austrumu reģionālās nodaļas
Līniju izstrādāšanas ierīcē

ŠĪ BŪVPROJEKTA "ELT" DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ĀRĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS: V. Prudāns
70-2767 (vārds, uzvārds)
Sertifikāta Nr. 28.09.2015.
(datums) (paraksts)

ŠĀJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IERĪKLĀTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECĪSAMĀS DAĻAS ATBILSTOTI LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ĀRĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS: V. Prudāns
70-2798 (vārds, uzvārds)
Sertifikāta Nr. 28.09.2015.
(datums) (paraksts)

Employer / Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Dome LR uzņēmuma reģistra Nr. LV 9000077325 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401	Order No / Pasūtījuma Nr.: 2-9/231/2015
Designer / Projektētājs: SIA "AVITON" Rīga, Strauts 32, LV-1073 Tel. 67247797, fakss 67247798 LR uzņēmuma reģistra Nr. 40103253084 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 10579-R	Project title / Projekta nosaukums: "Apgaismojuma būvniecība aktīvās atpūtas parkā Esplanādē"
Approved by / Apstiprināts: V. Prudāns 28.09.15.	Area / Rajons: Atpūtas parkā Esplanādē, Kandavas, Daugavas ielās
Checked by / Pārbaudīts: V. Prudāns 28.09.15.	Stage / Stadija: TS
Prepared by / Izstrādāts: V. Prudāns 28.09.15.	Document number / Dokumenta numurs: ELT-2
Archive registration No / Arhīva reģistrācijas Nr.: 0566/2015	Title / Nosaukums: Apgaismojuma tīklu trases plāns
Scale / Mērogs: 1:1000	Mark / Marka: ELT
	Sheet / Lapa: 1
	Number of Sheets / Lapu skaits: 1