






**"ŪK" DAĻAS PAMATKOPLEKTA ZĪMĒJUMU SARAKSTS**

Nr.	NOSAUKUMS	PIEZOMES
1.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	ŪK-1
2.	Plāns ar ŪK tīkliem. Ū1 shēma. K3 shēma	ŪK-2
3.	IEKĀRTU un MATARIĀLU SPECIFIKĀCIJA.	

Projektēj.	Esoš.	Nosaukums
 Ū1		Dzerramā ūdens ūdensvads
 K3		Nosacīti tīrs ūdens
 Tr		Traps
		Tīkla zem grīdas
 X		Vārsts

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām  
Būvprojekta vadītājs

A. Kokins  
ser. Nr. 10-0713  
(sertifikāta nr.)

08.2013 (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām  
Būvprojekta daļas vadītājs

H. Rjabova  
ser. Nr. 140-50  
(sertifikāta nr.)

08.2013 (datums) (paraksts)

**VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**

Tehniskais projekts izpildīts pamatojoties uz sekojošiem izejas materiāliem:

1. LBN 221-98; LBN 201-96

Ūdensapgādes tīkli montēti ar siltum- izolāciju un stiprināti pie būvkonstrukcijām.

Tīklu montāžu un izbūvi veikt saskaņā ar spēkā esošām būvniecības normām un noteikumiem, kā arī saskaņā ar cauruļvadu iebūves un montāžas tehnoloģijas prasībām.

Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.

Ūdensvadu piespīrināt pie sienām vai pārseguma ar fiksatoriem atbilstoši cauruļvadu iebūves tehniskajiem noteikumiem.

Attālums starp cauruļvadu -Ū1- asīm vertikālajā plaknē ~100mm. Attālums starp cauruļvadiem plānā parādīts nosacīti.

Visiem ūdensvada -Ū1- cauruļvadiem pielietot siltumizolāciju .

Noslēgarmatūras izvietojumumu precizēt uz vietas.

Iekšējo ūdensvadu vertikālo piesaisti (augstuma atzīmes) precizēt montāžas laikā, ievērojot citu komunikāciju izvietojumumu.

Iekšējās kanalizācijas vadiem izmantot PP uznavu caurules un to fasondaļas.


Iekšējās kanalizācijas cauruļvadus iebūvēt ar kritumu, ne mazāku par 1=0,03- dn50mm

PE cauruļvadu krustošanās vietās ar dzelzsbetona konstrukcijām pielietot tērauda apvalkcaurules.

Redzamie iekšījie kanalizācijas un ūdensvada cauruļvadi no PE apšujami ar nedegoš. materiālu.

Pievadi santehnikajām iekārtām ierīkojami slēpti, sakaņa ar LBN221-98,p.243.

Projektā uzrādīto materiālu vietā iespējams līdzvērtīgus, izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju vai proektētāju.

		<b>SIA LK projektu grupa</b>		SIA "Labiekārtošana-D", reģ. Nr. 415063003033		BP-14-13	
Raiņa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401				1. pasažieru ielā 6, Daugavpilī		1. pasažieru ielā 6, Daugavpilī	
Būvprojekta vadītāja	A. Kokins	08.2013	Katu māja		Stadija	Lapa	
Būvproj. daļas vadītāja	H. Rjabova	08.2013	Vispārīgie rādītāji		TP	ŪK-1	
Izstrād.	H. Rjabova	08.2013	M1:100		Reģ.Nr.		